





















# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Č.	PRVEK	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
	Stávající jímací soustava	Bude demontováno. Po provedení zateplovacího systému bude znovu osazeno použitím nového kotevního systému. Kotvení plotna 100x100 mm, 5 mm plech, navařená k pův.seřizlému kotvení 2 x vysokopevnostní kotevní šroub ø 12 na chem. kotvu min.pevnosti 20 MPa	-
	Stávající větrací mřížky	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazeny nové odvětrávací mřížky.Kotvení vrutem a hmoždinkou.	2
	Tabulky, el. krabičky	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazeny zpět informační tabulky a nové el. krabičky. Kotvení vrutem a hmoždinkou.	15
	Stávající revizní dvířka	Budou demontovány.Po provedení zateplovacího systému budou osazeny nová dvířka použitím nového kotevního systému.Kotvení vrutem a hmoždinkou.	1
	Stropní světla	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazena nová stropní světla. Kotvení vrutem a hmoždinkou.	3
	Stojany na vlajky	Budou demontovány. Bude provedeno obroušení a nátěr. Po provedení zateplovacího systému budou zpětně montována pomocí nového kotevního systému.	2
	Kamery	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou zpětně osazeny. Kotvení vrutem a hmoždinkou.	4
	Nástěnné světlo	Bude demontováno. Po provedení zateplovacího systému bude osazeno nové stropní světlo. Kotvení vrutem a hmoždinkou.	1
	Anténa	Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně osazena.	1
	Žebřík	Bude demontován. Bude provedeno obroušení a nátěr. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně montována pomocí nového kotevního systému.	1
	Konstrukce - stříška, sušení prádla	Bude demontován. Bude provedeno obroušení a nátěr. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně montována pomocí nového kotevního systému.	1
	Anténa	Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně osazena.	1
	Žebřík	Bude demontován. Bude provedeno obroušení a nátěr. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně montován pomocí nového kotevního systému.	1
	Vyústění kanalizace	Bude demontováno. Po provedení zateplovacího systému bude osazeno nové vyústění kanalizace.	18
	Ventilační hlavice	Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně osazena.	2
	Ventilační hlavice	Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně osazena.	1
	Soubor ventilačních hlavic	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou zpětně osazeny.	1
	Anténa	Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně osazena.	1
	Trvalá pamětní deska (dotace)	Informační tabulka o spolufinancování SFŽP – požadavky na vzhled a umístění LX. VÝZVA OPŽP - OBLAST 3.2.1	1
	Dočasný velkoplošný panel (dotace)	Informační tabulka o spolufinancování SFŽP – požadavky na vzhled a umístění LX. VÝZVA OPŽP - OBLAST 3.2.1	1