










VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Č.	PRVEK	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
	Stávající jímací soustava	Bude demontováno. Po provedení zateplovacího systému bude znovu osazeno použitím nového kotevního systému. Kotvení plotna 100x100 mm, 5 mm plech, navařená k pův.seřízleému kotvení 2 x vysokopevnostní kotevní šroub ø 12 na chem. kotvu min.pevnosti 20 MPa	-
	Světla na fasádě	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazena nová světla. Kotvení vrutem a hmoždinkou.	3
	Větrací průduchy	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazeny nové hliníkové odvětrávací mřížky.Kotvení vrutem a hmoždinkou. Rozměr: 160 x 160 mm	3
	Větrací průduchy	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazeny nové hliníkové odvětrávací mřížky.Kotvení vrutem a hmoždinkou. Rozměr: 1500 x 1000 mm.	2
	Sdělovací technika	Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně osazena.	2
	Žebřík	Bude demontován. Bude provedeno obroušení a nátěr. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně montována pomocí nového kotevního systému.	1
	Ocelová konstrukce na fasádě	Bude demontován. Bude provedeno obroušení a nátěr. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně montována pomocí nového kotevního systému.	1
	Větrací průduchy	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazeny nové hliníkové odvětrávací mřížky.Kotvení vrutem a hmoždinkou. Rozměr: 600 x 300 mm.	3
	Zábradlí	Bude provedeno obroušení a dvojité nátěr.	2