



Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Zadavatel veřejné zakázky tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

► k dotazu č. 8:

Žádáme zadavatele o opravu položky ve VV pod kódem položky 998011002 přesun hmot výšky přes 6 do 12m, protože dle PD je budova F2 vysoká 17,6m a tudíž neodpovídá výška uvedená položky přesunu hmot. Dle ÚRS je správná položka s kódem 998011003 výšky přes 12 do 24m. Žádáme tedy zadavatele o opravu této položky.

sdělujeme odpověď:

Zadavatel opravil v Soupisu prací položku 998011002 na kód **998011003**.

► k dotazu č. 9:

Na základě žádosti o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k dotazu č. 6 v DI č. 4. ze dne 1. 4. 2021, žádáme doplnit položku na základě doplněné TZ - dostavba F2 ZOV, kde u postupu montáže stacionárního jeřábu je požadováno podstojkování. V soupisu prací pro řádné nacenění díla chybí položky na podstojkování – žádáme o doplnění. Je třeba doplnit i statický výpočet stropu pro únosnost autojeřábu – žádáme o jeho poskytnutí.

sdělujeme odpověď:

Strop podzemní garáže (povrch Studentského náměstí) nemá dostatečnou únosnost pro pojezd techniky (autojeřáb), která je nutná pro stavbu stacionárního jeřábu mezi budovami F1 a F2.

Dodavatel stavby musí podstojkováním stropu garáže zajistit přenesení zatížení do podlahy garáže (povrchu s dostatečnou únosností).

Konkrétní technické řešení je závislé na použitém zvedacím zařízení a jeho výběr je zcela v gesci dodavatele. Pro ocenění je v rozpočtu vyhrazena položka "Vertikální doprava", do které by se měly promítnout nejen náklady na provoz stacionárního jeřábu, ale i jeho přeprava a stavba s případným vystojkováním stropu.

► k dotazu č. 10:

Žádáme o doložení statického výpočtu na uložení lešení, kde je navrženo ze strany menzy. Předpokládá se, že na lešení bude prohýbat přesun materiálů a pracovníků včetně jejich bezpečnosti a k tomu je potřeba doložit odpovídající výpočet na únosnost.

sdělujeme odpověď:

Konstrukci ploché střechy menzy přiléhající k budově F2 ze severní strany tvoří konstrukce z ocelových vazníků (IPE 330) s osovou vzdáleností 1,8m. Konstrukce z vazníků je zaklopená trapézovými plechy (bez nabetonávky). Přímo na trapézové plechy jsou položeny tepelněizolační a hydroizolační vrstvy střechy. Konstrukce splňuje normovou (z doby návrhu) únosnost 2,52 kn/m².

Při umístění lešení je nutné zohlednit rozmístění ocelových nosníků ve střešní konstrukci a zatížení od lešení vhodným způsobem rozložit přenést do nosníků.

► Dále zadavatel provedl změnu zadávací dokumentace, změnil v soupisu prací položky týkající se výkopových prací na listu 01. Změněné položky jsou vyznačeny červeně.

Upravený soupis prací je přílohou této změny zadávací dokumentace.





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz

► Vzhledem k tomuto vysvětlení a změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** o 5 pracovních dnů + 1 den za zpoždění v podání vysvětlení zadávací dokumentace, tedy **do 27. 5. 2021 do 10:00 hodin**.

V Liberci dne 18. 5. 2021

Za zadavatele: RNDr. Ivana Večeřová

Přílohy: P4_Dostavba budovy F2 - soupis prací

