

VÝKAZ VÝMĚR - DPS - BLOK "B" 2.NP

STAVBA: ZMĚNA VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR OBJEKTU KOLEJÍ I TUL V LIBERCI VESCI NA SOŠ

OBJEKT: TU Liberec - Vesec

ČÁST: D.1.4.4 - VZDUCHOTECHNIKA

| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický (doplňkový) popis položky |
|------|-------------|----------------|----------|----|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM

0 Kč (bez DPH)

Poznámka: V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která musí plně splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

1 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ 2.NP-BLOK "B"

0 Kč

| | | | | | | | |
|----|-----|---|------|----|--|------|---|
| 1 | 1.1 | Radiální odsávací ventilátor např. SILENT ECO A 100 IP55- VYŠŠÍ OTÁČKY; vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu, montážních konzol ; (ElektrodesignVentilátory spol. s r.o.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1,00 | ks | | 0 Kč | Qv=90-150m3/h, pex=100Pa, NÁSTĚNNÝ ventilátor, min. IP X5 |
| 2 | - | Montáž | 1,00 | ks | | 0 Kč | |
| 3 | 1.2 | Radiální odsávací ventilátor např. SILENT ECO A 60 IP55; vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu, montážních konzol ; (ElektrodesignVentilátory spol. s r.o.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 2,00 | ks | | 0 Kč | Qv=950-60m3/h, pex=100Pa, NÁSTĚNNÝ ventilátor, min. IP X5 |
| 4 | - | Montáž | 2,00 | ks | | 0 Kč | |
| 5 | 1.3 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 160x160 s ochr.sítem a rámem + RALdle architekta projektu | 1,00 | ks | | 0 Kč | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,018m2 |
| 6 | - | Montáž | 1,00 | ks | | 0 Kč | |
| 7 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - <u>VODOTĚSNÉ</u> , materiál ocel. pozink. plech /VÝFUK/ | 1,00 | m2 | | 0 Kč | spojuvané R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |
| 8 | - | Montáž | 1,00 | m2 | | 0 Kč | |
| 9 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 100 mm | 5,00 | m | | 0 Kč | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |
| 10 | - | Montáž | 5,00 | m | | 0 Kč | |

| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický (doplňkový) popis položky |
|------|-------------|--|----------|----|-----------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm | 5,00 | m | | 0 Kč | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |
| 12 | - | Montáž | 5,00 | m | | 0 Kč | |
| 13 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí / | 5,00 | m2 | | 0 Kč | povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou |
| 14 | - | Montáž | 5,00 | m2 | | 0 Kč | |
| 15 | - | Tabule pozinkovaného plechu (2x1m) tl.=1mm pro opravy | 1,00 | ks | | 0 Kč | |

2 DOPLŇKOVÝ MATERIÁL

0 Kč

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------|----|--|------|--------------------------------------|
| 1 | - | Dveřní mřížky - kovové, cca 475x86mm | 2,00 | ks | | 0 Kč | ventilační mřížka do dveřního křídla |
| 2 | - | Montáž | 2,00 | ks | | 0 Kč | |

3 Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce

0 Kč

| | | | | | | | |
|---|-----|--|------|----|--|------|--|
| 1 | 3.1 | Náklady na dopravu VZT zařízení | 1,00 | ks | | 0 Kč | Doprava vzt. komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby |
| 2 | 3.2 | Pomocné konstrukce, lešení | 1,00 | ks | | 0 Kč | Pro práci ve výšce podlaží do 3,5m , dále práce na fasádě objektu |
| 3 | 3.3 | Zednické výpomoci | 1,00 | ks | | 0 Kč | Spolupráce na prostupech v počtu do 3 ks |
| 4 | 3.4 | Komplexní vyzkoušení | 1,00 | ks | | 0 Kč | Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 1N hod. |
| 5 | 3.5 | Zaregulování VZT | 1,00 | ks | | 0 Kč | Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech v počtu do 3 ks |
| 8 | 3.6 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | 1,00 | ks | | 0 Kč | (2x tištěná paré, 1x nosič s PDF) |