



Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor**

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 097_Lo_Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Interní číslo veřejné zakázky: 21/9615/097

Název programu: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Název projektu: Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu

Registrační číslo projektu: 133D22S000001

Název programu: Operační program Životní prostředí výzva č. 146
Prioritní osa 5: Energetické úspory
Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly KTV Technické univerzity Liberec

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013914

Vážení účastníci,

K dotazu A:

Vážení,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

1) žádáme o přesnou specifikaci položky č.161, kód 900 R01X ve VV 1. ZA2019058 KTV - TUL - Harcov SLEPÝ opr+inv v.1.19, na listu B 1.02b94 Pol, s takto uvedenou specifikací jako souboru bez uvedení množství jednotlivých popsanych položek nelze adekvátně položku ocenit.





2796				-166,37775		-166,37775			
2797	161	900	R01X	Bourací práce neuvedené samostatnými položkami	soub	1,00000		0,00	Vlastní
2798				např.:					
2799				- ocelové zábradlí z tribuny, zábradlí schodišť					
2800				- konstrukce basketbalových košů					
2801				- stržení obkladů dřevem, kobercem, červenými deskami					
2802				- závěsy včetně garmyží					
2803				- dmtž vertikálních žaluzií (investor rozhodne o případném zpětném použití)					
2804				- dmtž laviček					
2805				- dmtž čistících zón					
2806				- sdk plantování					
2807				- nevyužívané kotvicí prvky					
2808				- kryty VZT potrubí					
2809				- kryty topení, vyrovnávací klíny					
2810				- kuchyňské linky					
2811				- dmtž prahů					
2812				atd...					

- **Naše odpověď:** Jedná se o položku drobných demontáží, které se nedají přesně kvantifikovat, bez provedení stavebních prací.
Uchazeč ocení položku s ohledem na předmětný popis a prohlídku místa stavby.

2) u položek č. 167 a 168 ve VV 1. ZA2019058 KTV - TUL - Harcov SLEPÝ opr+inv v.1.19, na listu B 1.02b94 Pol je pro nacenění uvedena nedostatečná specifikace a nelze ani určit tonáž pro odvoz a likvidaci a navíc u položky č. 168 - Rozebrání vestavby bufetu, odvoz, likvidace není v PD B.03 Půdorys 1. np uveden popis bourané konstrukce.

2836	Díl: 98	Demolice			
2837	167	981011111X00	Rozebrání vestavby vrátnice, odvoz, likvidace	m3	12,99200
2838			Budovy výšky do 35 m.		
2839			B.03 Půdorys 1.np - bourací práce :		
2840			3.50s : 3,20*1,40*2,90		12,99200
2841			0,00000		
2842	168	981011111Y00	Rozebrání vestavby bufetu, odvoz, likvidace	m3	43,53248
2843			Budovy výšky do 35 m.		
2844			B.03 Půdorys 1.np - bourací práce :		
2845			3.55s : (8,55+5,82)/2*2,040*2,97		43,53248
2846			0,00000		

- **Naše odpověď:** Texty s popisem konstrukce určené k bourání vestaveb 3.50s-Recepce a 3.55s-Bufet jsou uvedeny v TZ a na výkresech bouracích prací je specifikace konstrukcí vztahující se k položkám 167 a 168, viz popis položek.

3.55s - Bufet - konstrukce sádkartonová, okna plast. rámy + jednoduché zasklení - vybourat kompletně

Uchazeč ocení položku s ohledem na předmětný popis a rozsah dle výkresu B 03 a prohlídky místa stavby.

3) ve VV 1. ZA2019058 KTV - TUL - Harcov SLEPÝ opr + inv v.1.19, na listu B 1.02b94 Pol, došlo u pol. č. 282 k úpravě velikosti dveří na 900/1970, ale původní nesprávný rozměr dveří nebyl opraven u pol. č. 92 - zárubeň kovová na listu 1A 1.02a9 Pol, u pol. č. 239 - Montáž dveřních křídel, u pol. č. 243 a 288 práh, žádáme o nápravu.





3875	282	61165403RX	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 90x197	kus	9,00000
3876			odstín dveřního křídla a veškeré další parametry dle požadavků projektové dokumentace		
3877			vložkový zámek řešený systémem generálního klíče		
3878			N.24 Výpis výplní otvorů dveře vnitřní - nový stav :		
3879			D09, 900/1970 : 2		2,00000
3880			D12, 900/1970 : 4		4,00000
3881			D13, 800/1970 - úprava na 900/1970, 21.4.2021:2		2,00000
3882			D27, 900/1970 : 4		4,00000
3883			D28, 900/1970 : 1		1,00000
3884			D38, 900/1970 : 2		2,00000
3885			D39, 900/1970 : 2		2,00000
3886			-8,00000		-8,00000

- **Naše odpověď:** Položky opraveny v příslušných položkách VV – viz příložená verze 1.20, prahy po kontrole jsou v pořádku.

4) ve VV 1. ZA2019058 KTV - TUL - Harcov SLEPÝ opr+inv v.1.19, na listu 1A 1.02a9 Pol, u pol.č. 250 Dmtž a zpětná mtž ribstolí, renovace, je uvedeno množství 36 kus, ale v PD N. 25 - Výpis truhlářských výrobků T06 je uvedeno 30 kusů, co platí?

- **Naše odpověď:** Bude demontováno, repasováno a zpětně namontováno 36 ks ribstolí. Položky opraveny v PD – viz příloha výkres n.25, rev. 5.8.2021

K dotazu B:

1) V zadávací dokumentaci je dokument 06-CYKLOBOXY, který obsahuje dodávku a montáž a 8 ks cykloboxu. Tyto však nemůžeme najít v předloženém výkazu výměr. Prosíme tedy o doplnění.

- **Naše odpověď:** Položky doplněny v příslušných položkách VV – viz příložená verze 1.20
Doplněno do rozpočtu 2.01b4 SO2 - Venkovní úpravy, revize 9. 8. 2021, položka č. 59

2) V zadávací dokumentaci je dokument 07-VÝPIS VENKOVNÍHO MOBILIÁŘE, který obsahuje dodávku a montáž 3 ks silniční závory. Prosíme o doplnění závory do výkazu výměr.

- **Naše odpověď:**
Položky základů pod závory doplněny v příslušných položkách VV – viz příložená verze 1.20

Závory jsou uvedeny v položce **M22_02 SKV_EZS rev 02_2020**, již v původní verzi výkazu výměr.

117	Dodávky - Závory				
118	pozn. ref. označ.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
119	AG500F-KIT	Automatická závora, kotevní sada, Alu rameno 4m	3	ks	0,00 Kč
120		LED pásek pro indikaci stavu, RGB	3	ks	0,00 Kč
121		Záložní zdroj UPS pro závoru (otevření při případku napájení)	3	ks	0,00 Kč
122	ProLoop2	1.24ACDC indukční detektor	3	ks	0,00 Kč
123		Indukční bezpečnostní a zavírací smyčka do vozovky(1,8x3m)	3	ks	0,00 Kč
124	MC111	Sloupek pro instalaci čteček, kotevní sada, stříška	3	ks	0,00 Kč
125		Celkem			0,00 Kč
126	Montáže - Závory				
127	pozn. ref. označ.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
128		Montáž automatická závora	3	ks	0,00 Kč
129		Montáž sloupek	3	ks	0,00 Kč
130		Vyfrézování drážky pro položení smyčky	3	ks	0,00 Kč
131		Zalití drážky pro indukční smyčku	3	ks	0,00 Kč
132		Oživení a zprovoznění	3	ks	0,00 Kč
133		Zaškolení obsluhy	1	ks	0,00 Kč
134		Celkem			0,00 Kč
135	Dodávky elektroinstalačního materiálu				





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz

V Liberci dne 9. 8. 2021

Za zadavatele: Jitka Loudová

Příloha:

- *N.25 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ r20210805*
- *KTV - TUL soupis prací dodávek a služeb v.1.20*

