

Střecha
provětrávaná střecha s tepelnou izolací nad krokvemi :

– plechová hladká falcovaná krytina – TITANZINEK leskle válcovaný	tl. 0,7mm
– separační folie s rohoží pod hladkou plechovou krytinu	
– dřevěné bednění OSB 3, pero a drážka	tl. 25mm
– kontralatě–dřevěné trámky 60x80mm, větraná mezera	tl. 60mm
– difúzní folie, kontaktní, sd ≤ 0,03 m, antireflexní	
– nad římsou a parapet desky PIR, souč.tep.vod. 0,022	tl.140mm
– parotěsná zábrana, asfaltový modif. samolepící pás s AL vložkou	
– dřevěné bednění OSB 3, pero a drážka	tl. 25mm

01

Rozměry ověřit na místě.

DOSTAVBA BUDOVY F2	D 05
Detail střechy - parapet světlíku ve štítu	M 1:10