

LEGENDA MATERIÁLŮ





- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘÍLEHLÝ TERÉN
- NOVÉ VYZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH (CP 10), NA MALTU MVC 25
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE
- ROZMĚR NOVÝCH (DOZDÍVANÝCH) KONSTRUKCÍ
- FINÁLNÍ ROZMĚRY
- ROZMĚR BOURANÝCH (STÁVAJÍCÍCH) KONSTRUKCÍ
- TRASA NOVÉHO SVODNÉHO POTRUBÍ KANALIZACE

Tabulka místností 1.PP			
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]
0.01	KOTELNA	111,0	6,45
0.02	SKLAD SE ZÁZEMÍM	14,8	3,1

POZNÁMKA

- V PROSTORU KOTELNY, SKLADU SE ZÁZEMÍM A V PROSTORU STROJOVNY KOTELNY BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLNĚ ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC (LUXFER) VČETNĚ PRŮVĚTRNÍKŮ
- OTVORY BUDOU NÁSLEDNĚ NOVĚ ZAZDĚNY ZDIVEM Z CIHEL PLNÝCH (CP 10) NA MALTU MVC 2,5 V ROZSAHU DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV
- STÁVAJÍCÍ ZASTŘEŠENÍ NAD VRATY DO KOTELNY BUDE ODBOURÁNO
- NA ZDIVO ZAZDĚNÝCH OTVORŮ BUDOU PROVEDENY HRUBÉ CEMENTOVÉ VNĚJŠÍ OMÍTKY A VNITŘNÍ OMÍTKY
- DVEŘE DO SKLADU SE ZÁZEMÍM BUDOU ODSTRANĚNY A VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ
- NA ZÁPADNÍ FASÁDĚ BUDE ZASLEPEN A DEMONTOVÁN VÝVOD VODOVODNÍHO POTRUBÍ S UZÁVĚRY NA FASÁDĚ
- ZE STÁVAJÍCÍ FASÁDY KOTELNY BUDE ODSTRANĚN FASÁDNÍ OBKLAD (KABŘINEC), V PLOŠE ODSTRANĚNÉHO OBKLADU BUDOU PROVEDENY NOVĚ HRUBÉ CEMENTOVÉ VNĚJŠÍ OMÍTKY
- CELÁ FASÁDA OBJEKTU KOTELNY BUDE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU
- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA PLNÉHO PROVOZU KOTELNY
- V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE DBÁNO NA ZAMEZENÍ PRAŠNOSTI, KOTLE A STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ V KOTELNĚ BUDOU ZAKRYTA
- NOVÉ ZDIVO ZAZDÍVANÝCH OTVORŮ BUDE PROVÁZANO SE STÁVAJÍCÍM

±0,000=409,30 m n.m. B.p.v.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>PROFES PROJEKT spol. s r.o.</b> projektová a inženýrská činnost Veřejkova 272, 511 01 Turnov tel. 481 319 831 e-mail: profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz	
Ing. Richard Müller	Ing. Michaela Brodská	Ing. Petr Chval		
				
Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec		Stupeň	DPS
Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec			Datum	01.2021
Akce: <b>TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI LABORATÖR KEZ SO-01 LABORATÖR KEZ D.1.1.01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>			Číslo zakázky	21016
			Měřítko <b>1:50</b>	Výtisk č.
Příloha: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ KOTELNY - 1.PP</b>			Příloha č.	
			<b>D.1.1.01.b-01</b>	