



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ VYZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH (CP 10), NA MALTU MVC 2,5
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE
- ROZMĚR NOVÝCH (DOZDÍVANÝCH) KONSTRUKCÍ
- FINÁLNÍ ROZMĚRY
- ROZMĚR BOURANÝCH (STÁVAJÍCÍCH) KONSTRUKCÍ

Tabulka místností 1.NP			
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]
0.01	KOTELNA	111,0	6,45
1.01	ROZVODNA	35,2	3,0
1.02	STROJOVNA KOTELNY	106,9	3,0

POZNÁMKA

- V PROSTORU KOTELNY, SKLADU SE ZÁZEMIM A V PROSTORU STROJOVNY KOTELNY BUDOU ODSTRAŇENY STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLNĚ ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC (LUXFER) VČETNĚ PRŮVĚTRNÍKŮ
- OTVORY BUDOU NÁSLEDNĚ NOVĚ ZAZDĚNÝ ZDIVEM Z CIHEL PLNÝCH (CP 10) NA MALTU MVC 2,5 V ROZSAHU DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV
- NA ZDIVO ZAZDĚNÝCH OTVORŮ BUDOU PROVEDENY HRUBÉ CEMENTOVÉ VNĚJŠÍ OMÍTKY A VNITŘNÍ OMÍTKY
- STÁVAJÍCÍ ZASTŘEŠENÍ NAD VRATY DO STROJOVNY KOTELNY BUDE ODBOURÁNO
- ZE STÁVAJÍCÍ FASÁDY KOTELNY BUDE ODSTRAŇEN FASÁDNÍ OBKLAD (KABŘINEC), V PLOŠE ODSTRAŇENÉHO OBKLADU BUDOU PROVEDENY NOVĚ HRUBÉ CEMENTOVÉ VNĚJŠÍ OMÍTKY
- CELÁ FASÁDA OBJEKTU KOTELNY BUDE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU
- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA PLNÉHO PROVOZU KOTELNY
- V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE DBÁNO NA ZAMEZENÍ PRAŠNOSTI, KOTLE A STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ V KOTELNĚ BUDOU ZAKRYTA
- NOVÉ ZDIVO ZAZDÍVANÝCH OTVORŮ BUDE PROVÁZANO SE STÁVAJÍCÍM

±0,000=409,30 m n.m. B.p.v.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r.o. projektová a inženýrská činnost Vejřichova 272, 511 01 Turnov tel. 481 319 831 e-mail: profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Richard Müller	Ing. Michaela Brodská	Ing. Petr Chval	
			

Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec	Stupeň	DPS
Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec		Datum	01.2021
Akce: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI LABORATOR KEZ SO-01 LABORATOR KEZ D.1.1.01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Číslo zakázky	21016
Příloha: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ KOTELNY - 1.NP		Měřítko 1:50	Výtisk č.
		Příloha č. D.1.1.01.b-02	