

Tabulka místností 1.p.p.

Číslo	Jméno	Plocha [m2]	Výška [m]	Stěny	Strop	Podlaha	Skladba	Poznámka
01.01	L.pohonných jednotek – p1	54,880	6,260	akustický obklad (22)	akustický obklad (6)	olejuvzdorný nátěr	P8.2	–
01.02	L.pohonných jednotek – p2	27,150	3,307	omítka + pohledový beton (1)(3)	pohledový beton (1)	antistatické marmoleum	P6.1	–
01.03	L.pohonných jednotek – p3	12,940	3,307	omítka + pohledový beton (1)(3)	pohledový beton (1)	průmyslová stěrka	P1.2	–
01.04	L.pohonných jednotek – p4	180,054	6,260	omítka + pohledový beton (1)(3)	poh. beton+ akustický obklad (1)(6)	průmyslová stěrka	P1.3	–
01.05	Chodba	64,045	6,260	omítka + pohledový beton (1)(3)	poh. beton+ akustický obklad (1)(6)	průmyslová stěrka	P1.2	–
01.06	Schodiště 3	24,086	–	pohledový bet. (2)	–	kamenná dlažba	P4.3, P4.1	–
01.07	Sklad cejchovních plynů	11,970	6,060	omítka + pož. SDK (3)	požární SDK	průmyslová stěrka	P1.2	–
01.08	Kompresorovna	47,690	6,260	omítka + pohled. beton + aku. obklad (1)(3)	akustický obklad (6)	průmyslová stěrka	P1.2	–
01.09	Laboratoř – p1	193,705	6,260	omítka + pohledový beton (1)(3)	poh. beton+ akustický obklad (1)(6)	průmyslová stěrka	P1.4	–
01.10	L. pohonných jednotek – p5	77,643	6,260	omítka + pohledový beton (1)(3)	pohledový beton (1)	průmyslová stěrka	P1.4	–
01.11	L. pohonných jednotek – p6	19,165	4,300	omítka+ akustický obklad (4)(22)	akustický obklad (6)	olejuvzdorný nátěr + dvoj. podlaha	P8.3	–
01.12	L. pohonných jednotek – p7	19,654	4,300	omítka+ akustický obklad (4)(22)	akustický obklad (6)	olejuvzdorný nátěr + dvoj. podlaha	P8.3	–
01.13	L. pohonných jednotek – p8	18,969	4,300	omítka+ akustický obklad (4)(22)	akustický obklad (6)	olejuvzdorný nátěr + dvoj. podlaha	P8.3	–
01.14	L. pohonných jednotek – p9	19,654	4,300	omítka+ akustický obklad (4)(22)	akustický obklad (6)	olejuvzdorný nátěr + dvoj. podlaha	P8.3	–
01.15	L. pohonných jednotek – p10	60,205	4,300	omítka+ akustický obklad (4)(22)	akustický obklad (6)	olejuvzdorný nátěr + dvoj. podlaha	P8.3,P1.4	–
01.16	L. pohonných jednotek – p11	64,985	6,260	omítka + pohledový beton (1)(3)	poh. beton+ akustický obklad (1)(6)	průmyslová stěrka	P1.4	–
01.17	L.progres. stroj.tech.– p1	351,036	6,260	omítka + pohled. bet. + aku. obklad (1)(4)(22)	poh. beton akustický obklad (1)(6)	průmyslová stěrka + čedič. dlažba	P1.2, P1.4,P3.1	–
01.18	L.progres. stroj.tech.– p2	22,222	3,200	omítka + pohled. bet. + aku. obklad (1)(3)(22)	akustický obklad (6)	průmyslová stěrka	P1.4	–
01.19	L.hydrodynam. – p1	64,753	6,260	omítka + pohledový beton (1)(3)	pohledový beton (1)	průmyslová stěrka	P1.4	–
01.20	L.hydrodynam. – p2	23,603	3,307	omítka + pohledový beton (1)(3)	pohledový beton (1)	průmyslová stěrka	P1.4	–
01.21	Laboratoř– p2	15,963	2,750	omítka (3)	SDK podhled (24)	antistatické marmoleum	P6.2	–
01.22	Schodiště 1	23,628	2,400	pohledový bet. (2)	SDK podhled (7)	kamenná dlažba	P4.1, P4.4	–
01.23	Chodba	23,628	6,260	omítka + pohledový beton (1)(3)	pohledový beton (1)	průmyslová stěrka	P1.4	–
01.24	Chodba	170,041	6,260	omítka + pohledový beton (1)(3)	pohledový beton (1)	průmyslová stěrka	P1.2,P1.4	–
01.25	WC ženy	4,518	2,500	omítka + keramický obklad (3)(4)(5)	SDK podhled (7)	keramická dlažba	P5.1	–
01.26	WC muži	7,905	2,500	omítka + keramický obklad (3)(4)(5)	SDK podhled (7)	keramická dlažba	P5.1	–
01.27	Úklidová místnost	2,650	2,500	omítka + keramický obklad (3)(4)(5)	SDK podhled (7)	keramická dlažba	P5.1	–
01.28	Strojovna VZT	5,882	3,307	omítka + pohledový beton (1)(3)	pohledový beton (1)	průmyslová stěrka	P1.4	–
01.29	Schodiště 2	20,078	–	pohledový bet. (2)	–	kamenná dlažba	P4.1, P4.4	–
01.30	L.hydrodynam. – p3	28,888	2,750	omítka + pohledový beton (1)(3)	SDK podhled (24)	antistatické marmoleum	P6.2	–
01.31	L.hydrodynam. – p4	313,479	6,260	omítka + poh. beton aku. obklad (1)(3)(22)	pohledový beton (1)	průmyslová stěrka	P1.4,P8.4	–
01.32	L.hydrodynam. – p5	13,415	2,750	omítka + pohledový beton (1)(3)	SDK podhled (24)	antistatické marmoleum	P6.5	–
01.33	Strojovna hydrauliky	31,413	3,307	omítka + poh. beton aku. obklad (1)(3)(22)	poh. beton + akustický obklad (6)	průmyslová stěrka	P1.4	–

Celková plocha [m²]: 2019,897

±0,000 = 408,500 m n. m.

Tabulka změn

Sk_P	12/2011	SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY	
index	datum	popis změny	podpis

Objednatel: METROSTAV — Metrostav a.s., divize 8, adresa : Prosecká 24, 180 00, Praha 8 — Schválil:

Koordinátor projektu: valbek — VALBEK spol. s r.o., ing. Milan Sobotka, adresa : Vaňurova 505/17, 460 02, Liberec 3 — Kontroloval: Datum:

01 Budova L

01.05 Zařízení vzduchotechniky

Navrhl		Zak. číslo	10LI210120
Vypracoval	MIROSLAV DĚDIČ	Datum	30/05/2011
Zodp. projektant	ING. JIŘÍ PETLACH	Stupeň	RDS
Tech. kontrola		Měřítko	1:50
Akce	TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC – BUDOVA L	Č. přílohy	Paré
Příloha	Půdorys 1.p.p._část_II.	01.05 102_II	

Petlach TZB

Zhotovitel: Petlach TZB, spol. s r.o., Na Zlíchově 18, 152 00 Praha 5