

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky: 136_Lo_Úprava vnitřních prostor 2.NP F2

Interní číslo veřejné zakázky: 23/9615/136

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává vysvětlení/doplnění/změnu zadávací dokumentace k výzvě/zadávací dokumentaci k veřejné zakázce:

Vážený účastníku,

k dotazu č. 3:

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem ohledně slaboproudých elektroinstalací ve veřejné zakázce „136_Lo_Úprava vnitřních prostor 2.NP F2“.

Ve výkazu výměr je u položek 5.42 – 5.47 uvedeno, že dodávka bude „dle požadavků správce SK zařízení TUL“. Lze tyto požadavky upřesnit tak, aby mohly být naceněny např. kompatibilní komponenty, které budou se stávajícími zařízeními spolupracovat. V příloze zasílám upřesnění dotazu.

K 5.42	Kamera CAM, IP kamera - napájení PoE, kompatibilní s "HikVision", montážní materiál, konzole a příslušenství kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL	ks	2,000	Jaké komponenty? Požadavky na výrobce
P	Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03			
K 5.43	Kamera CAM, IP kamera - napájení PoE, kompatibilní s "HikVision", montážní materiál, konzole a příslušenství kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL	ks	2,000	Jaké komponenty? Požadavky na výrobce
P	Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03			
K 5.44	AP WIFI, WIFI 6, nástěnná / stropní, možnost úplné systémové konfigurace, napájení POE 802.3af - montážní materiál a příslušenství kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL	ks	4,000	Jaké komponenty? Požadavky na výrobce
P	Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06			
K 5.45	AP WIFI, WIFI 6, nástěnná / stropní, možnost úplné systémové konfigurace, napájení POE 802.3af - montážní materiál a příslušenství kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL	ks	4,000	Jaké komponenty? Požadavky na výrobce
P	Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03,06			
K 5.46	Úprava a doplnění skříně / fyzická úprava velikosti skříně stávajícího rozvaděče RACK2 - kompletní dodávka dle požadavků správce SK data / telefon zařízení TUL - konektové ukončení stávajícího rezervního optického kabelu SM-24 - 1ks, optické pole včetně napáječe a příslušenství - 1ks, napojení 43 ks nových datových a 3 ks nových telefonních linek (vždy 1ks telefonní linky ve vybrané datové zásuvce v prosotru místnosti dílny A, místnosti dílny B a knihovny - upřesní provozovatel dílen), odpojení původních demontovaných datových a telefonních linek realizovaných prostorech v počtu cca 27 ks, management s adekvátním příslušenstvím, napáječe komponentů, svorky, konektory, kabeláž, případný switch s podporou napájení po datové lince POE 802.3af (AP-WIFI, CAM-IP), SW, oživení, měřicí protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL - požadavky ověří dodavatel elektro	ks	1,000	Jaké komponenty? Požadavky na výrobce
P	Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03			
K 5.47	Úprava a doplnění skříně / fyzická úprava velikosti skříně stávajícího rozvaděče RACK2 - kompletní dodávka dle požadavků správce SK data / telefon zařízení TUL - konektové ukončení stávajícího rezervního optického kabelu SM-24 - 1ks, optické pole včetně napáječe a příslušenství - 1ks, napojení 43 ks nových datových a 3 ks nových telefonních linek (vždy 1ks telefonní linky ve vybrané datové zásuvce v prosotru místnosti dílny A, místnosti dílny B a knihovny - upřesní provozovatel dílen), odpojení původních demontovaných datových a telefonních linek realizovaných prostorech v počtu cca 27 ks, management s adekvátním příslušenstvím, napáječe komponentů, svorky, konektory, kabeláž, případný switch s podporou napájení po datové lince POE 802.3af (AP-WIFI, CAM-IP), SW, oživení, měřicí protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL - požadavky ověří dodavatel elektro	ks	1,000	Jaké komponenty? Požadavky na výrobce
	Je pro oživení potřeba zajist přístup do stávající sítě ? Nebo oživení zajistí provozovatel se současným správcem sítě ?			

Sdělujeme následující odpověď:

Přesnější specifikace je uvedena v technické zprávě projektu.

V Liberci dne 21. 12. 2023

Za zadavatele: Jitka Loudová