


POHLED ZÁPADNÍ

VÝPIS SKLADEB A MATERIÁLŮ

- S06 OBVODOVÁ STĚNA - PARAPETNÍ PANELY
- OMITKA
- VNITRNÍ ŽELEZOBETON TL. 100mm
- TEPELNÉ ISOLACNÍ VRSTVA EPS TL. 60mm
- VENKOVNÍ KRYCÍ VRSTVA ZE ŽELEZOBETNOU TL. 60mm
- PARAPETNÍ ŽELEZOBETON TL. 80mm
- FASÁDNÍ OMITKA
- S08 SDK PŘEDSTĚNA A MEZIOKENNÍ VLOŽKY
- SDK DESKY VC, NOSNÉHO ROŠTU TL. 60mm
- PAROZÁBRANA, PE FOLIE
- TEPELNÁ ISOLACE Z MIN. VLNÝ TL. 50
- STAVAJÍCÍ MEZIOKENNÍ VLOŽKA TL. 200mm
- OKLAD (WERZALIT)



- VÝPIS PRVKŮ
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- K05 - K12: OBLÉCHOVÁNÍ PARAPETU OKEN- DEMONTÁŽ
- ZAMEČNÍKOVÉ VÝROBKY
- Z01 - Z05: ZABÍRADLÍ, VĚTRACÍ MŘÍŽKY- DEMONTÁŽ
- OSTATNÍ VÝROBKY
- A01: KAMENNÝ OKLAD- ZÚSTANE ZACHOVÁN
- A02: WERZALITOVÝ OKLAD VC, NOSNÉHO ROŠTU- DEMONTÁŽ
- A03: STAVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z EPS TL. 80mm A FASÁDNÍ OMITKA- DEMONTÁŽ
- A04: DŘEVĚNÝ OKLAD- DEMONTÁŽ
- A05: POHLED - DEMONTÁŽ VC, TEPELNÉ ISOLACE
- A06: VĚTRACÍ OTVORY DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY- STAVEBNĚ ZAPRAVENY

Autorizační razítko	Investor	Projektční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studená 1402/2 461 17 Liberec 1	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail: novotny@unilrelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP
Ing. Radovan Novotný		Kateřina Čihulová	Ev. číslo 4 x A4	14/2021
Akce		Datum	Měřítka	1:2021
Název akce				1 : 100
Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště kolejí Harcov, budovy "D"			Číslo paré	Číslo výkresu
Výkres				

Pohled západní
NOVÝ STAV

B10