OSA DĚLENÍ VÝKRESU

OSA DĚLENÍ VÝKRESU

2.44 UKLIZEČOVÁ KOMÍRKA 1.66 m²

2.43 ÚKLIDOVÁ KOMÍRKA 5.83 m²

2.42 VRTULNÍK 49.23 m²

2.41 VRTULNÍK 164.17 m²

2.40 UČEBNA 66.25 m²

2.39 UČEBNA 66.01 m²

2.38 ZÁZEMÍ 61.30 m²

2.37 KANCELÁŘ 25.39 m²

2.36 KANCELÁŘ 14.74 m²

2.35 KANCELÁŘ 14.74 m²

2.34 VÝTAH

2.33 VÝTAH

2.32 SCHODIŠTĚ 39.20 m²

2.31 UČEBNA 82.41 m²

2.30 KANCELÁŘ 25.39 m²

2.29 KANCELÁŘ 14.74 m²

2.28 KANCELÁŘ 14.74 m²

2.27 KANCELÁŘ 14.74 m²

2.26 KANCELÁŘ 14.74 m²

2.25 KANCELÁŘ 14.74 m²

2.24 KANCELÁŘ 14.67 m²

2.23 KANCELÁŘ 15.20 m²

2.22 KANCELÁŘ 20.35 m²

2.21 KANCELÁŘ 20.28 m²

2.20 KANCELÁŘ 27.08 m²

2.19 UČEBNA 85.39 m²

2.18 CHODBA 82.12 m²

2.17 VÝTAH

2.16 VÝTAH

2.15 SCHODIŠTĚ 39.20 m²

2.01 LÁVKA 81.72 m²

2.02 ÚKLIDOVÁ KOMÍRKA 4.89 m²

2.03 CHODBA 49.86 m²

2.04 UČEBNA 66.01 m²

2.05 UČEBNA 66.25 m²

2.06 UČEBNA 66.01 m²

2.07 PŘÍPRAVNA 49.79 m²

smart tabule
platno

dataprojektor

Legenda:

Minerální akustické desky 2400x1200 mm tl. 40 mm s povrchovou úpravou akustickou textilií
Desky zavěšeny na systémovém kovovém roštu.

Minerální akustické desky 600x1200 tl. 20 mm s povrchovou úpravou akustickou textilií
Osazované do systémového viditelného roštu. Barva bílá

LED stropní svítidla

Konzové prvky a výsuvky VZT

S

číslo revize	datum revize	předmět revize - zkratka	schválil

0,000 = 405,29 m n.m.Bpv

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Martin Novák
AUTOR DPS:	Ing. Martin Novák, Ing. Zdenek Balcar
AUTOR DÍLČÍ ČÁSTI:	Ing. Martin Novák, Ing. Zdenek Balcar
KRESLIL:	Ing. Zdenek Balcar
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Novák
INVESTOR:	Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec

ATELIÉR 4 s.r.o. KLÍČOVÁ KAMÉLIE 219 HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 IČ 46119195 tel: 606161566, 725419924

NÁZEV PROJEKTU:	Technická univerzita v Liberci, Objekt E2 - Knihovna TUL - stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1324 v Liberci I
ČÁST PROJEKTU:	D 1.1 - Architektonicko stavební řešení
NÁZEV VÝKRESU:	2.NP - podhledy - část B

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	02-2018
DATUM:	02 / 2020
STUPEŇ PD:	DPS
MĚŘÍTKO:	1:50
Č. VÝKRESU:	D 1.1.19