

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba :

Připojení objektu „L“ z budoucí TS v objektu „G“ TUL

číslo a název SO:

Přípojka NN - TUL

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Všeobecné konstrukce a práce				
1	029	OSTATNÍ POŽADAVKY - UZAVÍRÁNÍ VĚCNÝCH VZTAHŮ A BŘEMEN	KPL	1,00		
2	0145	POPLATKY - MANIPULACE	KPL	1,00		
3	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÉ MĚŘENÍ	KPL	1,00		
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,00		
5	02944	DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00		
6	029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY, FUNKČNÍ ZKOUŠKY, UVEDENÍ DO PROVOZU	KPL	1,00		
		Všeobecné konstrukce a práce				
		Zemní práce				
7	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY <i>0,5*0,1*18 = 0,9 - volný terén</i>	M3	0,90		
8	132318	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 4) DO 20KM <i>0,5*1*15 = 7,5 - volný terén</i> <i>0,5*2*3 = 3 - volný terén (pro průchod do budovy „L“)</i> <i>0,5*1,3*40 = 26 - stezka</i> <i>0,5*0,6*5 = 1,5 - chodník</i>	M3	38,00		
9	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT <i>pol.č. 12110 + pol.č. 132318 - pol.č. 18230 - pol.č. 45157 - pol.č. 567303 = 21,4</i>	M3	21,40		
10	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ <i>0,5*0,1*18 = 0,9 - volný terén</i>	M3	0,90		
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNIKŮ RUČNÍM VÝSEVEM <i>0,5*18 = 9</i>	M2	9,00		
		Zemní práce				
		Vodorovné konstrukce				
12	45157	PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO <i>pískové lože</i> <i>0,5*0,4*63 = 12,6</i>	M3	12,60		
		Vodorovné konstrukce				

Datum: 7.8.2013

Podpis:

Uchazeč:

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba :

Připojení objektu „L“ z budoucí TS v objektu „G“ TUL

číslo a název SO:

Přípojka NN - TUL

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Komunikace				
13	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI 0,5*0,2*40 = 4 - stezka	M3	4,00		
		Komunikace				
		Přidružená stavební výroba				
14	742112	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV AI DO KABELOVÉHO LOŽE AYKY 3x240x120mm ²	M	560,00		
15	742113	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV AI DO CHRÁNIČKY AYKY 3x240x120mm ² 7*8 = 56 – přechod přes komunikaci 1*8 = 8 – průchod do budovy „G“ 1*8 = 8 – průchod do budovy „L“	M	72,00		
16	742114	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV AI NA KONSTRUKCE AYKY 3x240x120mm ² vč. kabelových sponek	M	360,00		
17	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1kV Zapojení kabelů v rozvaděčích 8*2 =16	KUS	16,00		
18	742521	PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1kV Smršťovací manžeta typu CSEM-F	KUS	8,00		
19	742615	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM	M	140,00		
20	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	126,00		
21	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn 30x4mm ² (včetně zemnicích svorek)	M	124,0		
		Přidružená stavební výroba				
		Potrubí				
22	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM Křížení se stávajícími sítěmi – KORUFLEX DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	96,00		
23	38894a	TĚLESO KABELOVODU Z KOVU kabelový rošt 622/60	M	39,00		

Datum: 7.8.2013

Podpis:

Uchazeč:

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba :

Připojení objektu „L“ z budoucí TS v objektu „G“ TUL

číslo a název SO:

Přípojka NN - TUL

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
24	38894b	TĚLESO KABELOVODU Z KOVU Stávající odvodňovací kanál - odstranění, zajištění proti odcizení a položení zpět na původní místo	M	8,00		
25	931231a	VLOŽKA DILATAČ SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM HLADKÝCH <i>Průchod do budovy „L“ - Pažnice – HRD 100-FUZAz vč. těsnění HRD 1-1-/57</i> <i>A upevnění kabelů pomocí montážní pěny</i>	KUS	8,0		
26	931231b	VLOŽKA DILATAČ SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM HLADKÝCH <i>Průchod do budovy „L“ - Průchodka zemnění – HEA-W-M12/400 vč. svorky Z-KG-M12</i>	KUS	2,0		
27	931231c	VLOŽKA DILATAČ SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM HLADKÝCH <i>Průchod do rozvodny v budově „L“ - Průchodka – HSI 150-K/800 vč. víka HSI 150-D3/58</i> <i>A upevnění kabelů pomocí montážní pěny</i>	KUS	8,0		
28	931231d	HYDROIZOLACE <i>Izolace asfaltový pás - 1420*600mm</i>	KUS	1,0		
29	96814a	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETON KONSTRUKCI <i>Jádrové vrtání 82mm² – 8x0,5m = 4m</i> <i>(vč. úpravy do původního stavu)</i>	M	4,0		
30	96814b	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETON KONSTRUKCI <i>Jádrové vrtání 120mm² – 2x0,5m = 1m</i> <i>(vč. úpravy do původního stavu)</i>	M	1,0		
31	96814c	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETON KONSTRUKCI <i>Jádrové vrtání 150mm² – 3x0,5m = 1,5m</i> <i>(vč. úpravy do původního stavu)</i>	M	1,5		
		Potrubí				
Celkem						

Datum: 7.8.2013

Podpis:

Uchazeč: