

ROZPOČET

Stavba: Oprava střešní krytiny objektu KTV Harcov

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Technická Univerzita v Liberci

Zhotovitel:

Datum: 28.08.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV					0,00
			D	9					0,00
			D	99					0,00
1	K	013	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) vč dopravy	t	0,200		0,00	21,0
			D	PSV					0,00
			D	712					0,00
2	K	712	712300941	Oprava stávající povlak.krytiny	m2	15,000		0,00	21,0
				"prořezání boulí, lokální opravy a vyrovnání podkladu pod nimi, osekání a vyčištění stř.vpustí" 15		15,000			
3	K	712	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy kotvenými a přitavením v přelepch	m2	1 001,000		0,00	21,0
4	M	MAT	628522590	pás asfaltovaný modifikovaný SBS, min. tl. 4,2 mm, polyester vložka, kotvený+svařený ve spojích	m2	1 151,150		0,00	21,0
5	K	713	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých atikový klín kotvený nebo lepený	m	117,000		0,00	21,0
6	M	MAT	631529020	klín atikový přechodný ISOVER AK tl.50 x 50 mm	kus	117,000		0,00	21,0
7	M	MAT	245515210	tmel PU	kus	10,000		0,00	21,0
8	M	MAT	553449085	nerez objímky na dotěsnění prostupů	kus	20,000		0,00	21,0
9	K	712	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	8,371		0,00	21,0
			D	743					0,00
10	K	741	743600100	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	sou	1,000		0,00	21,0
			D	764					0,00
11	K	764	764233520	Oplechování lindab 0,6mm plech přechodu na tělocvičnu rš 250 mm	m	131,000		0,00	21,0
12	K	764	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	121,000		0,00	21,0
13	K	764	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	121,000		0,00	21,0
14	K	764	764510540	Oplechování okapnice lindab 0,6 rš 250 mm včetně rohů	m	80,000		0,00	21,0
15	K	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,354		0,00	21,0
			D	M					0,00
			D	58-M					0,00
16	K	958	580106000	Revize hromosvodu	měření	1,000		0,00	21,0
				Celkem				0,00	