

Název zakázky:
Číslo veřejné zakázky:

216_TU_Vyhřívání dešťových žlabů a svodů na objektech TUL - část 2 - objekt "E1"
13/9615/216

Investor :

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Dodavatel :

VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE

Objekt E1

Elektroinstalace materiál	0,00 Kč
Elektroinstalace montáže	0,00 Kč
Rozvaděč vyhřívání žlabů pro E1 - materiál	0,00 Kč
Rozvaděč vyhřívání žlabů pro E1 - montáže	0,00 Kč
Svorkovací skříň č.1 - materiál	0,00 Kč
Svorkovací skříň č.1 - montáže	0,00 Kč
Svorkovací skříň č.2 - materiál	0,00 Kč
Svorkovací skříň č.2 - montáže	0,00 Kč
Revize el. zařízení	0,00 Kč
Vypracování dokumentace skutečného provedení	0,00 Kč
Proškolení obsluhy	0,00 Kč
Celkem bez DPH	0,00 Kč

Objekt "E1"

Elektroinstalace - materiál a montáže

popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
Kabel JYTY 4x1	m	110		0,00		0,00
CYKY 2Ax1,5	m	85		0,00		0,00
Kabel CYKY 3Cx2,5	m	265		0,00		0,00
Kabel CYKY 4Bx4	m	12		0,00		0,00
Vodič CY10 zelenožlutý	m	85		0,00		0,00
Elektroinstalační bílá vkladací lišta 80x40 s víčkem	m	2		0,00		0,00
Drátěný FeZn elektroinstalační žlab 60x60	m	60		0,00		0,00
Hmoždinka HM6 + vrut	ks	12		0,00		0,00
Ukončení drátu do 10mm2	ks	4		0,00		0,00
Ukončení kabelu do 2x4mm2	ks	4		0,00		0,00
Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	18		0,00		0,00
Ukončení kabelu do 5x4mm2	ks	8		0,00		0,00
Topný kabel pro vyhřívání žlabů a okabp 18W/bm o délce 68 metrů a celkovém výkonu 1220W	ks	1		0,00		0,00
Topný kabel pro vyhřívání žlabů a okabp 18W/bm o délce 74 metrů a celkovém výkonu 1340W	ks	1		0,00		0,00
Topný kabel pro vyhřívání žlabů a okabp 18W/bm o délce 105 metrů a celkovém výkonu 1900W	ks	1		0,00		0,00
Topný kabel pro vyhřívání žlabů a okabp 18W/bm o délce 130 metrů a celkovém výkonu 2295W	ks	2		0,00		0,00
Montáž topného kabelu	m	507		0,00		0,00
Úchyty do žlabu (balení po 25 kusech)	ks	20		0,00		0,00
Úchyty do svodů (balení po 25 kusech)	ks	13		0,00		0,00
Kotvící řetěz do svodů	m	80		0,00		0,00
Teplotně vlhkostní kombi snímač do žlabu	ks	1		0,00		0,00
Výškové práce	h	8		0,00		0,00
Nastavení systému	h	3		0,00		0,00
Montáž rozvodnice do 50kg	ks	3		0,00		0,00
Celkem				0,00		0,00
Drobný pomocný materiál 3%	%	3		0,00		0,00
Přesun materiálu 2,5%	%	2,5		0,00		0,00
Stavební přípomoci 10%	%	10		0,00		0,00
Celkový součet				0,00		0,00

Rozvaděč vyhřívání žlabů pro E1

popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600x600x160mm s neděleným krycím panelem (maskou).	ks	1		0,00		0,00
Hlavní vypínač 25A/3	ks	2		0,00		0,00
Třípolová varistorová přepěťová ochrana typu 2 pro rozhraní zón LPZ 1 a LPZ2. Jmenovitý výbojový proud 20kA. Signalizační kontakt stavu ochrany.	ks	3		0,00		0,00
Podružný třífázový elektroměr na lištu do 30A	ks	2		0,00		0,00
Proudový chránič 4Z/40A/0,03A	ks	2		0,00		0,00
Stykač 25A/3Z/230V AC	ks	2		0,00		0,00
Jistič jednopólový B2/1	ks	1		0,00		0,00
Jistič jednopólový B16/1	ks	6		0,00		0,00
Jistič třípólový B20/3	ks	1		0,00		0,00
Přepínač (1-0-2) 20A jednopólový na lištu	ks	1		0,00		0,00
Kontrolka na lištu	ks	3		0,00		0,00
Programovatelná řídicí jednotka pro ochranu okapových žlabů a svodů. Vstupy : vlhkost a teploty. Dodávka včetně zdroje. Provedení pro zástavbu do rozvaděče.	ks	1		0,00		0,00
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m	ks	0,5		0,00		0,00
Svorka 2 až 4 mm2	ks	20		0,00		0,00
Popis přístrojů a okruhů	ks	35		0,00		0,00
Drobný pomocný materiál	ks	1		0,00		0,00
Celkový součet				0,00		0,00

Svorkovací skříň č.1

popis materiálu	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
Plastová nástěnná rozvodnice s transparentními dvířky pro 24 modulů IP55/20	ks	1		0,00		0,00
Kombinovaný svodič přepětí typu 1 a 2 pro rozhraní zón LPZ 0A a LPZ1. Provedení L+N (1+1). Jmenovitý výbojový proud 30kA, bleskový impulsní proud 20kA. Signalizační kontakt stavu ochrany.	ks	3		0,00		0,00
Kombinovaná hrubá a jemná přepětěová ochrana pro datová vedení - čtyřvodičové provedení pro rozhraní zón LPZ 0A a LPZ1. Jmenovité napětí 24V/DC. Jmenovitý výbojový proud 10kA. Signalizační kontakt stavu ochrany.	ks	1		0,00		0,00
Popis přístrojů a okruhů	ks	15		0,00		0,00
Drobný pomocný materiál	ks	1		0,00		0,00
Celkem materiál				0,00		0,00

Svorkovací skříň č.2

popis materiálu	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
Plastová nástěnná rozvodnice s transparentními dvířky pro 24 modulů IP55/20	ks	1		0,00		0,00
Kombinovaný svodič přepětí typu 1 a 2 pro rozhraní zón LPZ 0A a LPZ1. Provedení L+N (1+1). Jmenovitý výbojový proud 30kA, bleskový impulsní proud 20kA. Signalizační kontakt stavu ochrany.	ks	3		0,00		0,00
Popis přístrojů a okruhů	ks	12		0,00		0,00
Drobný pomocný materiál	ks	1		0,00		0,00
Celkem materiál				0,00		0,00