

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednající ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednající ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 9 Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 8. 2012

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 9 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřené u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“**“ zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky č. **212839**.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Oprava soklu jedné stěny budovy F3 v rámci stavby budovy G je v kolizi s projektem spolufinancovaným z OP ŽP s názvem "Snížení energetické náročnosti objektů F1 + F3 TU Liberec". Zbývající tři stěny budovy již byly zatepleny a opraveny jinou technologií. Sokl podélné stěny budovy F3 bude zateplen a vrchní vrstva bude provedena omítkou z akrylátových pryskyřic (marmolit) místo původně navrženého obkladu z cihelných obkladaček. Budova F3 tak získá jednotný charakter.

2. Předmětem Dodatku č. 9 jsou stavební práce spočívající v:

upřesnění opravy objektu F3

(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 28. 8. 2013)

3. Rozsah dodatečných změn stavebních prací je stanoven v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 9.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 9 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit a předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla (tj. výstavba budovy G) za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 9, se snižuje takto:

Cena bez DPH:	-58.221,- Kč
DPH ve výši 21%:	-12.226,40 Kč
Cena včetně DPH ve výši:	-70.447,40 Kč

2. Snížení ceny (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 9 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.

2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 9 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 9.

5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Liberci dne 25.3.2014

V Olomouci dne 28.3.2014

Za Zadavatele:


Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.



 Ing. Jaromír Uhýřek
jednatel společnosti
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v :

V upřesnění specifikace požadavků na opravy objektu F3. Pokyn pro upřesnění zadal objednatel tedy Technická univerzita v Liberci, pro ocenění byl použit nově zpracovaný výkaz výměr ze strany Ateliéru 4.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : druhá polovina roku 2013

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -58.221,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 28.8.2013


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 38 Olomouc
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Za zhotovitele



1203-031 B VCP - úpravy objektu F3
STAVBA: BUDOVA GTUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC
OBJEKT: SO 02.1 - úpravy objektu F3

Legenda:
OK
Dotaz / prolnávň.

P.Č.	Kód položky	Zatřetý popl	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Poslední / dotaz PROPOS	Objednat GEMO
1	2	3	4	5	6	7		
STAVAJÍCÍ POLOŽKY							161 444,53	

H: Oddíly prací HSV

0062: Úprava povrchů vnější

1.	62236103	Oprava vnějších omítek cementových - plocha přes 30 do 50 %, omítka hladká, hlazená dřevěným hladítkem / po odstranění obkladu	m2	28,5	132,00	3 762	21 575	8 076
2.	62233121	Vnější omítka stěn cementová - omítka hladká	m2	28,5	162,80	4 634		

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	978071421	Odsákní omítky a odstranění tepelné izolace z desek - tloušťka přes 100mm	m2	55,9	51,39	2 873	13 070	
2.	9620522119	Vybourání anglických otvorů - velikost cca 1700x750mm, průměrná hloubka cca 900mm	kus	9,0	440,00	3 960		
3.	97805841	Odsákní a odebrání obkladů vnějších stěn z obkladec - obklad soklu	m2	73,763	35,20	2 596		
4.	764410850	Demonáž oplechování parapetů - řs od 100 do 330 mm	m	22,975	22,00	505		
5.	979082111	Vnitřní stěny doprava suší a vybouraných hmot	t	20,629	24,00	495		
6.	978081191	Odvos suší a vybouraných hmot na skládku	t	20,629	48,00	990		
7.	979098231	Poplatek za skládku - suší	t	20,629	80,00	1 650		

099: Přesun hmot HSV

1.	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,046	140,80	429		
----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-----	--	--

P: Oddíly prací PSV

7111: Izolace proti vodě spodní stavby

1.	711831119	Ochrana obvodové stěny ve slyku s terénem, novová folie mechanicky kotvená - výška popu 20mm, kompletní provedení včetně vyrovnání podkladu	m2	38,98	208,87	8 121	139 869	8 364
2.	998711201	Přesun hmot proti vodě, vlhkosti a plynům	%	8 120,789	3,00%	244		

7131: Izolace tepelné spodní stavby

1.	713131141	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stěn - zateplení soklu, lepené lepidlem a mechanicky kotvené zateplovacími hmoždinkami s ocelovým tmelem	m2	29,16	191,84	5 564	16 863	
2.	73131	Polystyren extrudovaný XPS - tloušťka 100 mm, dodávka	m2	30,618	318,80	9 700		
3.	7114812729	Ochranná a separační vrstva překlýklí tepelné izolace pod terénem - z geotextilie 3000g/m2, dodávka a montáž	m2	29,16	36,96	1 078		
4.	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	16 371,59	3,00%	491		

PROPOS
LIBEREC s.r.o.

Sílkova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

29.8.2019



Materiál - litanzinek tl. 0,7 mm.
Klempířské výrobky provede dle ČSN 73 3610 a technologického předpisu výrobce.
Klempířské výrobky budou podloženy dle doporučení výrobce.

Oplechování ve spádu 3° (5%). Rozměry upravit na stavbě dle skutečného zaměření konstrukcí.
Lemování konstrukcí dotěsnit silikonovým tmelem.

Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnuje dodávku i montáž.

1.	K01	oplechování parapetu v délce 1,25 m, r.š. 250 mm - litanzinkový plech tl. 0,7 mm (např. Rheinzink - leskle válcovaný)	ks	13,0	503,00	6 539
2.	K02	ukončovací lišta novově izolace r.š. 200 mm - litanzinkový plech tl. 0,7 mm (např. Rheinzink - leskle válcovaný)	m	48,54	313,80	15 222
3.	998754201	Přesun hmot procenění pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,33	539,85	718

7676: Okna a balkonové dveře

1.	R01	Repase stávajících dřevěných jednokřídlových zdvojených oken - rozměr 1200x600mm, kompletní provedení viz popis v TZ	kus	13,0	880,00	11 440
2.	998767201	Přesun hmot procenění pro okna a balkonové dveře v objektech v do 6 m	%	1,18	290,68	343

7811: Obklady keramické vnitřní

1.	781734112	Montáž obkladu vnějších stěn z obkladaček chiněných - lepené flexibilním lepidlem, přes 50 do 85 kusů/m ² , včetně zaspárování	m ²	55,0	631,58	34 737
2.	78131	Chiněné obkladové pásy, dodávka - ve stejné barvě a formátu dle stávajících zachovávaných obkladů soklu objektu	m ²	60,5	712,00	43 076
3.	998763201	Přesun hmot procenění pro obklady v objektech v do 6 m	%	0,85	3 949,23	2 567

NOVÉ POLOŽKY

103 224

H: Oddíl prací HSV

88 836,41

69 433,52

Množství všech položek převzato dle aktualizovaného soupisu prací vypracovaného Ateliérem 4 - ok.
Ceny - převzaty z nabídkového rozpočtu nebo pro nové položky přiměřené, ok.

1.	622000001	00622: Venkovní zateplovací systémy				
		Očištění stávající omítky - pod novou vrstvou finální omítky	m ²	41,0	120,00	4 920,00
2.	622712220	Kontaktní zateplovací systém stěn pod omítku - vrstvou tepelné izolace z desek extrudovaného polystyrenu XPS tloušťky 100 mm - sokl terasa / včetně všech systémových prvků (zakládacích, rohových i APU lišt)	m ²	89,0	840,64	43 563,52
3.	622722220-1	Kontaktní zateplovací systém stěn pod omítku - vrstvou tepelné izolace z desek extrudovaného polystyrenu XPS tloušťky 30 mm - ostění a nadpraží oken / včetně všech systémových prvků	m ²	10,0	335,00	3 350,00

4.	92253902	Finální omítka na zateplovací systém (jako součást systému KZS): dekorativní omítka s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic ve struktuře a barevném odstínu dle stávajících soklů	m2	80,0	220,00	17 600,00
----	----------	--	----	------	--------	-----------

0098: Bourací práce

1.	980000001	Vybourání stávajících anglických dvorů - vel. cca 1,70 x 0,75 m s průměrnou hloubkou cca 0,90 m	kus	9,0	440,00	3 960,00
2.	980000002	Odbourání stávající izolace přizdvíhy II, 100 mm	m2	62,0	115,00	7 130,00
3.	980000003	Odstavení stávající hydroizolace, včetně odštěpení podkladu	m2	40,0	88,00	3 520,00
4.	980000004	Očištění stávající hydroizolace	m2	30,0	55,00	1 650,00
5.	980000005	Odvoz vybouraných hmot na skládku	t	23,5	48,00	1 128,00
6.	980000006	Poplatek za skládku	t	23,5	80,00	1 880,00

099.: Přesun hmot HSV

1.	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	1,0	134,88	134,89
----	-----------	--	---	-----	--------	--------

P: Oddělý prací PSV

7111: Izolace proti vodě - spodní stavba

1.	711112001	Provedení izolace nátěrem za studena - penetrací, plocha svíslá	m2	48,6	12,24	594,86
2.	71101	Lak penetrační asfaltový - dodávka	kg	17,01	34,27	582,93
3.	711432101	Provedení izolace z textilii - plocha svíslá	m2	29,124	11,55	336,35
4.	71111	Geotextilie 300g/m2 - dodávka	m2	34,949	13,87	484,74
5.	711142559	Provedení izolace proti zemi vlnkostí pásy pletením - plocha svíslá	m2	46,5	75,50	3 659,30
6.	71113	Pás modifikovaný bitumenový - min. 4500 g/m2 s penetračním vložkou - dodávka	m2	58,32	88,82	5 179,98
7.	99871203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlnkostí a plynům v objektech v do 60 m	%	10,848	0,03	325,45

764.: Konstrukce klempířské

Materiál - ocelový plech II, 0,6 mm s povrchovou

poplastování

Klempířské výrobky provést dle ČSN 73 3610 a

technologického předpisu výrobce.

Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.

1.	K01	Nastavce svíslého dešťového svodu D 125 v délce 0,35 bn, r.š. 400 mm - ocelový plech II, 0,6 mm poplastovaný v barevném odstínu dle stávajícího svodu	kus	1,0	1 150,00	1 150,00
2.	K02	Nastavce svíslého dešťového svodu D 125 v délce 0,60 bn, r.š. 400 mm - ocelový plech II, 0,6 mm poplastovaný v barevném odstínu dle stávajícího svodu	kus	1,0	1 970,00	1 970,00
3.	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	3,120	0,03	93,60

Celková cena STAVAJÍCÍ POLOŽKY

Celková cena NOVÉ POLOŽKY

Celkový rozdíl

					161 444,53	
					103 223,66	
					-58 220,87	

Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.

Méně práce je po cenové i výměrové stránce v pořádku.