

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984
uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednající ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednající ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 13 Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 8. 2012

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 13 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřené u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“** zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky **č. 212839**.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Předmětem Dodatku č. 13 jsou změny **stavebních prací** spočívající v:

- **Redukci VZT a chlazení na základě změny vnitřních dispozic**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 20. 11. 2013)
- **Zrušení opěrné stěny v Boční ulici**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 20. 11. 2013)
- **Nedodání 3 ks tabulí v posluchárnách**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 1. 4. 2014)
- **Změně dávkovačů mýdla**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 25. 3. 2014)
- **Zrušení veřejného osvětlení na pahorku**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 19. 2. 2014)
- **Redukci počtu venkovních markýz**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 1. 4. 2014)

2. Rozsah dodatečných změn stavebních prací je stanoven v Soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 1 až 6 tohoto Dodatku č. 13.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 13 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit a předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 13, byla stanovena na základě jednotlivých požadavků Zadavatele dle nabídky Zhotovitele, jakožto dodavatele stavebních prací. Celková cena činí:

Dodatečné změny stavebních prací	Cena bez DPH	DPH ve výši 21%	Cena včetně DPH
Redukce VZT a chlazení na základě změny vnitřních dispozic	-342 038,00 Kč	-71 828,00 Kč	-413 866,00 Kč
Zrušení opěrné stěny v Boční ulici	-321 441,00 Kč	-67 502,60 Kč	-388 943,60 Kč
Nedodání 3 ks tabulí v posluchárnách	-123 857,00 Kč	-26 010,00 Kč	-149 867,00 Kč

Změna dávkovačů mýdla	-2 317,00 Kč	-486,60 Kč	-2 803,60 Kč
Zrušení veřejného osvětlení na pahorku	-335 026,00 Kč	-70 355,50 Kč	-405 381,50 Kč
Redukce počtu venkovních markýz	-211 429,00 Kč	-40 400,10 Kč	-255 829,10 Kč
Celková cena za dodatečné změny	-1 336 108,00 Kč	-280 582,70 Kč	-1 616 690,70 Kč

2. Snížení ceny (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 13 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.
2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 13 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 13 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 13.
5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:
 - 1) 6x oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Liberci dne 28.3..2014

V Olomouci dne 29.3..2014

Za Zadavatele:
Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:
GEMO OLOMOUČ, spol. s r.o.



GEMO
GEMO OLOMOUČ, spol. s r.o.
Dlouhá 362/22, 772 05 Olomouč, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

TUL-00096026

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. méněpráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v :**

Ve změně dispozice 2-4.NP dle pokynu objednatele – vzduchotechnika, chlazení.

2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : druhá polovina roku 2013**

2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -342.038,-Kč bez DPH**

2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 20.11.2013


Za zhotovitele


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 62/22, 772 33 Olomouč, IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-032 B VCP - změna na dispozicích v objektu 2.NP až 4.NP

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO změna na dispozicích v objektu 2.NP až 4.NP

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Původní položky rozpočtu (odpočet):				
		VZDUCHOTECHNIKA				-238 841,94
		CHLAZENÍ				-103 195,99
		Cena celkem				-342 037,93
		Cena celkem po zaokrouhlení				-342 038,00
		Změnový list zpracovává pouze položky uvedené výše.				

Vícepráce je cenově a výměrově v pořádku

schváleno
PROPO
11.2.2014
460 06 LIBEREC
telefon 045 714 601

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA: BUDOVA G TUL AREÁL HUSOVA, LIBEREC
OBJEKT: SO 02 - Budova G-VZT

P.Č. 1	Kód položky 2	Zkrácený popis 3	MJ 4	Množství 5	Cena jednotková 6	Cena celkem 7
		Původní položky rozpočtu (odpočet):				
751.01		Větrání a vytápění 1.NP a 3.NP - levá část	ks	-3,0	1 197,87	- 3 594
		Vířivý anemostat pro přívod vzduchu FD-500, horizontální připojení,				
		delší deska čtvercová vč. regulační klapky				
		RAL dle provedení interiéru				
		Vířivý anemostat pro odvod vzduchu FD-500, horizontální připojení,	ks	-3,0	1 046,40	- 3 139
		delší deska čtvercová vč. regulační klapky				
		RAL dle provedení interiéru				
		Čtyřhranné potrubí sk. I, pozinkovaný plech, do obvodu 2100mm / 20% tvarovek	bm	-10,0	572,35	- 5 724
		Kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech, Ø 200mm / 20% tvarovek	bm	-22,0	213,33	- 4 693
		Ohébná tepelná a hluková izolovaná hadice, Ø 203mm	bm	-3,0	91,73	- 275
		Tepelná a hluková izolace minerální vlnou s Al polepem tl. 40mm	m2	-6,0	226,67	- 1 360
751.32		Digestoř pro laboratoř biomateriálového inženýrství (3.NP)				
		Laboratorní ocelová digestoř DeLab DS - 15 K	ks	-1,0	69 573,33	- 69 573
		rozměry (vxšxh) : 2200x1500x760mm				
		Potrubní ventilátor RM 200L vč. spojovacích manžet a zpětné klapky	ks	-1,0	2 864,00	- 2 864
		Qvo = 650m3/h, pext. = 250Pa,				
		Pl = 0,17kW; I = 0,72A; U = 230V.				
		Montáž zařízení č. 32.1 - 32.2	kpl	-1,0	4 565,79	- 4 566
		Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA	ks	-2,0	1 225,60	- 2 451
		Ø 200mm / 900				
		Výuková hlavice VHK-1-200-2-S	ks	-1,0	624,34	- 624
		Montáž zařízení č. 32.4 - 32.5	kpl	-1,0	598,26	- 598
		Kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech, Ø 200mm / 20% tvarovek	bm	-12,0	174,83	- 2 098
		Montáž zařízení č. 32.7	kpl	-1,0	1 333,96	- 1 334
751.33		Parní zvlhčovače pro laboratoř biomateriálového inženýrství (3.NP)				
751.33.01		Parní zvlhčovač AT4 / 1534 vč. distribučního ventilátorového	ks	-2,0	63 638,97	- 127 278
		nástavce, adaptéru plynulé regulace, prostorového hygrostátu NRC,				
		hadic pro přívod a odvod vody, protipěnového systému, relé				
		dálkového hlášení a SC systému				
		Pl = 11,3kW; I = 16,2A; U = 400V.				
751.33.02		Montáž zařízení č. 33.1	kpl	-1,0	12 727,79	- 12 728
		Nové položky rozpočtu (přípočet):				
751.13		Odvětrání sociálního zázemí - šachta v osách C14 (1-4.NP) - doplnění větrání skladu m.č.334b				
		Elektricky ovládaný tlafíkový ventil VEL 10-2 (230V)	ks	1,0	1 124,16	1 124
		vč. montážního rámečku				
		Kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech, Ø 100mm / 30% tvarovek	bm	22,0	133,33	2 933,33
		Cena celkem původních položek rozpočtu				-242 899,44
		Cena celkem nových položek rozpočtu				4 057,50
		Cena celkem				-238 841,94
		Změnový list zpracovává pouze položky uvedené výše.				

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC
OBJEKT: SO 02 - Budova G - CHLAZENÍ

P.Č. 1	Kód položky 2	Zkrácený popis 3	MJ 4	Množství 5	Cena jednotková 6	Cena celkem 7
		Původní položky rozpočtu (odpočet):				
	7516.04	Potrubní rozvody				
2.	7516.04.02	Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 jak. mat. 11 353, (do DN50 ocel. trubky závitové dle ČSN 42 0250), včetně prořezu a všech přídavek pro sváření a těsnicí materiály, držáků pro sváření a těsnicí materiály, svarů, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodat a montovat. DN 32	m	- 32,0	179,35	-5 739,20
5.	7516.04.05	Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 jak. mat. 11 353, (do DN50 ocel. trubky závitové dle ČSN 42 0250), včetně prořezu a všech přídavek pro sváření a těsnicí materiály, držáků pro sváření a těsnicí materiály, svarů, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodat a montovat. DN 65	m	-14,00	407,15	-5 700,10
	7516.05	Izolace				
2.	7516.05.02	Tepelná izolace kaučuková Kaiflex vč. Povrchové ochrany nalepovací fólií s ochranou proti UV , spojovacího materiálu včetně armatur. Dodat a montovat. DN 32, tloušťka 13 mm	m	-32,00	42,50	-1 360,00
5.	7516.05.05	Tepelná izolace kaučuková Kaiflex vč. Povrchové ochrany nalepovací fólií s ochranou proti UV , spojovacího materiálu včetně armatur. Dodat a montovat. DN 65, tloušťka 32 mm	m	-14,00	229,50	-3 213,00
	7516.02	Armatury				
3.	7516.02.03	Kulový kohout ocelový závitový, koncovky: vnitřní závit DN25, vnější závit; PN 1,6 / 200°C. Dodat a montovat.	ks	-3,00	279,65	-838,95
45.	7516.02.45	Automatický vyvažovací ventil s vnitřním závitem a šroubením s nastavením průtoku mimo regulační kuželku, vč. Měřících vsuvek a vypouštění DN15. Dodat a montovat. DN20	ks	-3,00	1 343,58	-4 030,74
	7516.03	Chladicí zařízení				
1.	7516.03.01	Kazetový fancoil Big single vč. Čerpadla kondenzátu a kondenz. vaničky 822x822mm, chladicí výkon 9/15°- při 3. Otáčkách 6,12kW, maximální akustický tlak 36dBA, 2cestný ventil-chlazení, 2trub. provedení, pohon a ovládání dodávka MaR. Dodat a montovat.	ks	0,00	31 237,50	0,00
1.	7516.03.05	Podstropní jednotka geko 1811x237x460mm vč. Kondenzátní vaničky a čerpadla kondenzátu , hmotnost 38kg, maximální akustický tlak 48dBA, 2cestný ventil dodávka chlazení, pohon a ovládání dodávka MaR, chladicí výkon při 5.otáčkách 7,86kW. Dodat a montovat.	ks	-3,00	30 319,50	-90 958,50
		Nové položky rozpočtu (připočet):				
	7516.04	Potrubní rozvody				
4.	7516.04.04	Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 jak. mat. 11 353, (do DN50 ocel. trubky závitové dle ČSN 42 0250), včetně prořezu a všech přídavek pro sváření a těsnicí materiály, držáků pro sváření a těsnicí materiály, svarů, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodat a montovat. DN 50	m	18,00	355,30	6 395,40
	7516.05	Izolace				
4.	7516.05.04	Tepelná izolace kaučuková Kaiflex vč. Povrchové ochrany nalepovací fólií s ochranou proti UV , spojovacího materiálu včetně armatur. Dodat a montovat. DN 50, tloušťka 25 mm	m	18,00	124,95	2 249,10
		Projekční práce	h	11,00	0,00	0,00
		Cena celkem původních položek rozpočtu				-111 840,49
		Cena celkem nových položek rozpočtu				8 644,50
		Cena celkem				-103 195,99
		Změnový list zpracovává pouze položky uvedené výše.				

TUL-00082340

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. méněpráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. méněpráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘBU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v :


Ve zrušení opěrné stěny SO 14.8. Pokyn pro upřesnění zadal objednatel tedy Technická univerzita v Liberci, pro ocenění byl použit nově zpracovaný výkaz výměr ze strany Ateliéru 4.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : druhá polovina roku 2013

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -321.441,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 28.8.2013


Za zhotovitele


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-040 B VCP - Zrušení opěrné stěny

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		SO03: Komunikace a zpevněné plochy				
2		H: Oddíly prací HSV - Komunikace				
3		001: Zemní práce				
4	123311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 4 ODVOZ DO 1KM	m3	1,8	84,98	152,96
5						
6		005: Komunikace				
7	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	1,08	464,71	501,89
8	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	5,4	112,31	606,48
9						
10		009: Ostatní konstrukce a práce				
11	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	m	9,31	235,90	2 196,27
12						
13		SO14: Opěrné stěny				
14		H: Oddíly prací HSV				
15		001.: Zemní práce				
16	132101202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 1 a 2	m3	-2,45	48,00	-117,44
17	132201202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3	m3	-12,23	64,00	-782,94
18	132301202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 4	m3	-36,70	88,00	-3 229,63
19	132401202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 5	m3	-12,23	176,00	-2 153,09
20	132501202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 6	m3	-30,58	316,00	-9 664,42
21	132601202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 7	m3	-28,14	476,00	-13 393,17
22	162701155	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 5 až 7, na skládku	m3	-70,95	72,00	-5 108,69
23	162301101	Vodorovné přemístění výkopku - na meziskládku hornina 1 až 4	m3	-51,38	20,00	-1 027,61
24	171201211	Poplatek za skládku	m3	-70,95	140,00	-9 933,56
25	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-40,75	16,00	-652,01
26	162301101	Dovoz výkopku z mezideponie	m3	-40,75	20,00	-815,01
27	174101101	Zásyp sypaninou - kolem objektu, se zhutněním - 28,364m3 použito z objektu HTÚ SO01 a 28,364 m3 z objektu SO14	m3	-40,75	32,00	-1 304,01
28	181101102	Úprava pláňe - se zhutněním	m2	-28,85	8,40	-242,37
29						
30		00271: Základy - podkladní vrstvy				
	271562211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	-1,30	440,00	-573,76
31	631311123	Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladítkem - tloušťka 100 mm / podkladní beton	m3	-5,22	1 505,88	-7 854,67
32	899623151	Podbetonávka pod potrubí drenážního v otevřeném výkopu, betonem prostým - beton tř. C 16/20	m3	-4,53	1 694,12	-7 676,89
33						
34		00312: Zdi monolitické				
35	327323127	Zdi a valy z betonu železového - třída betonu C 25/30 - XC2 / základy	m3	-21,45	1 882,35	-40 376,41
36	327323128	Zdi a valy z betonu železového - třída betonu C 30/37 - XC4, XF2 / stěny	m3	-18,55	1 976,47	-36 658,00
37	327351211	Bednění zdí opěrných - zařízení	m2	-162,78	329,41	-53 620,79
39	311351109	Příplatek za pohledové bednění opěrných stěn	m2	-61,82	28,24	-1 745,62

40	327351221	Bednění zdí opěrných - odstranění	m2	-162,78	75,29	-12 250
41	327361016	Výztuž zdí opěrných - ocel 11 505	t	-3,32	18 400,00	-61 080
42	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z extrudovaných desek - tloušťka do 20 mm	m2	-2,00	47,06	-94
43	312000001	Trubka z PVC prům. 100 mm - chránička - pro odvodnění opěrných zdí - vývod drenáže skrz opěrnou stěnu	m	-0,70	141,18	-98
44						
45		008.: Trubní vedení				
46	212752213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních - DN150 / kompletní provedení včetně odboček, kolen a připojení do šachet	m	-28,50	160,00	-4 560
	871101001	Zřízení tělesa vsakovací rýhy - štěrť frakce 63/64	m3	-17,62	440,00	-7 752
	212902001	Obalení tělesa vsakovací rýhy geotextilií - filtrační, dodávka a montáž	m2	-33,48	24,00	-803
49	1741011019	Odvodňovací zásyp za opěrnou stěnou ze štěrť fr. 32/63 - kompletní provedení	m3	-31,84	480,00	-15 282
50						
51		099.: Přesun hmot HSV				
52	998152111	Přesun hmot pro opěrné stěny	t	-110,75	140,80	-15 593
53						
54		P: Oddíly prací PSV				
55		7111: Izolace proti vodě spodní stavby				
56	711112001	Provedení izolace proti tlakové vodě nátěrem za studena - penetrační, plocha svislá	m2	-304,27	12,24	-3 724
57	71101	Lak penetrační asfaltový - dodávka	kg	-35,50	34,27	-1 216
58	71102	Lak asfaltový izolační ALN - dodávka	kg	-71,00	34,74	-2 466
59	711432101	Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií - textilie ochranná, plocha svislá	m2	-101,42	16,16	-1 639
60	71111	Geotextilie 300g/m2 - dodávka	m2	-71,00	14,69	-1 042
	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě	%	-10 089,42	0,035	-353
61						
Celková cena díla						-321 440,00
Celková cena díla po zaokrouhlení						-321 441,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Odpověď myšlenou
 a cenou pohlád
 21.11.13
 PROPOS
 460 06 LIBEREC

TUL-00103767

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. méněpráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci**

Odpočtu tabulí na pylonech

2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : duben / 2014**

2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -123.857,-Kč bez DPH**

2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 1.4.2014

Za zhotovitele

GEMO

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 1402/2, 772 01 Olomouc 1, zsce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-082 B VCP - Odečet tabule

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	742.04.12	Pylonový systém, tabule na pylonech šíře 420cm včetně pylonových pojezdů, 2x popisovatelná plocha ,1 x povrch keramický pro popis fixem a 1 x povrch zelený povrch pro popis křídou, manuální posun	ks	- 3,0	41 285,71	- 123 857
Celková cena díla						-123 857,14
Celková cena díla po zaokrouhlení						-123 857,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Méněpráce je cenově i výměrově v pořádku.

3.4.2014
PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Sikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/513 1881

TUL-00103234

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. méněpráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající ve změně dávkovačů mýdla.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : duben / 2014

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -2.317,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 25.3.2014


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 563/1, 785 02 Olomouc-Lazce
IČ: 13642464
Za zhotovitele

1203-075 B VCP - Změna dávkovačů mýdla

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	OV01	Dávkovač tekutého mýdla – objem 0,5 l, plast, bílá barva, ovládání z čela, kotvený na stěnu.	ks	- 80,0	382,24	- 30 579
2		Dávkovač tekutého mýdla – objem 0,3 l, plast, bílá barva, ovládání z čela, kotvený na stěnu.	ks	80,0	353,29	28 263
Celková cena díla						-2 316,62
Celková cena díla po zaokrouhlení						-2 317,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Výměrově i cenově je méně práce v pořádku.

27. 3. 2014

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134861

dotyč. č. 2.2.2014

TUL-00098355

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce - tzv. méněpráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup dle **§ 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle **§ 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ** nebo,
- 3.2. dle **§ 23 odst. 4 písm. a) ZVZ** nebo,
- 3.3. dle **§ 23 odst. 4 písm. b) ZVZ** nebo,
- 3.4. dle **§ 12 odst. 3 ZVZ**, postupem dle **§ 18 odst. 5 ZVZ**.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající ve zrušení realizace veřejného osvětlení na pahorku**
- 2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : leden / 2014**
- 2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -335.026,-Kč bez DPH**
- 2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 19.2.2014


Za zhotovitele


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 1462/22, 772 35 Olomouc, I. zce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-060 B VCP - Veřejné osvětlení

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
19		Odpočet VO na pahorku				
20	1	Zemní práce				
21	001.01	Výkopy				
22	001.01.01	Výkop pro kabel VO, ve volném terénu, cena zahrnuje výkop, dočasné uložení výkopku na místo určené investorem, zához, zhutnění po vrstvách, 80x45cm	m	-263,00	413,91	-108 857,35
23	001.01.02	Výkop pro kabel VO, pod chodníkem, cena zahrnuje výkop, dočasné uložení výkopku na místo určené investorem, zához, zhutnění po vrstvách, 40x35cm	m	0,00		0,00
24	001.01.03	Výkop pro kabel VO, pod vozovkou cena zahrnuje výkop, dočasné uložení výkopku na místo určené investorem, zához, zhutnění po vrstvách, ochranou trubku průměr 110mm, 110x60cm	m	-12,00	459,29	-5 511,50
25	001.01.04	Pískové lože pro uložení silového kabelu, včetně dodávky prosátého písku, dopravy a rozprostření a zakrytí, a položení výstražné fólie	m	-263,00	96,00	-25 248,00
26	001.01.05	Ochranná trubka pro provedení křížení s ostatními sítěmi, PVC, dvouplášťová, zpevněná obvodovými prolisy (korugovaná)	m	-1,50	60,43	-90,65
27	001.01.06	Výkop jámy pro stožár sadový	m3	-15,00	679,86	-10 197,87
28	001.01.07	Betonová patka pro stožár sadový, s prostupy pro napájecí kabely, četné bednění a dopravy, dodávky betonu C15 a vlastní odlití patky	m3	-15,00	2 752,80	-41 292,00
29	001.01.08	Závěrečné hrubé terénní úpravy po výkopech	m2	-210,40	28,60	-6 017,20
30	001.01.09	Průraz betonovou stěnou (vstup do objektu G) včetně utěsnění	ks	-1,00	362,59	-362,59
31						
32	8.1	Kabelová vedení				
33	880.02	Kabely				
34	880.02.01	Kabel silový, vhodný pro trvalé uložení do země, počet jader 4, průřez jader 16mm ² , pro jmenovité napětí do 750V, zkušební napětí mezi jádrem a pláštěm 4kV, barevné značení žil Hnědá, černá, šedá a zelenožlutá. Cena zahrnuje položení do výkopu, zatažení do ochranných rour, zatažení do stožáru a ukončení na svorkovnici stožáru, vodiče PEN označit na koncích modrou smrtňovací páskou	m	-313,00	27,19	-8 511,82
35	880.02.02	Zemní pásek FeZn 30x4mm, včetně svorek a jejich antikorozní ochrany, položení na dno výkopu pod pískové lože kabelu, zához prosátou zeminou, zhutnění	m	-263,00	51,06	-13 430,06
36	880.02.03	Uzemňovací přívody ke stožárům VO, kulatina FeZn o minimálním průměru 8mm, včetně svorky kulatina/pásek, připojení na odpovídající svorku na stožáru a antikorozní ochrany spoje v zemi a přechodu zemina/vzduch, délka cca 4m	ks	-10,00	195,83	-1 958,29
37	880.02.04	Kabel silový pro propojení stožárové svorkovnice a svítidla, počet jader 3, průřez jádra minimálně 1,5mm ² , barevné značení žil hnědá, světlemodrá, zelenožlutá, včetně zapojení ve svítidle a na stožárové svorkovnici	m	-80,00	26,15	-2 091,68
38						
39	8.2	Stožáry, svítidla				
40	880.03	Stožáry svítidla				
41	880.03.01	světelný tok do horní poloviny 0lm. Určené pro sodíkové, případně metalhalogenidové výbojky	ks	-13,00	2 423,37	-31 503,83
42	880.03.02	Směrové svítidlo (reflektor) pro nasvícení fasády, minimální krytí IP55, s metalhalogenidovou výbojkou 150W a předřadníkem	ks	0,00		0,00
43	880.03.03	Svítidlo stropní zářivkové, 2x36W, v provedení "Antivandal", včetně zdroje a montáže na strop, součástí dodávky bude i kotevní systém svítidla do zateplovacího systému o tloušťce do 200mm	ks	0,00		0,00
44	880.03.04	Stožárová svorkovnice pro dva napájecí kabely s jednou pojistkou pro svítidlo, včetně montáže do stožáru	ks	-7,00	720,63	-5 044,40
45	880.03.05	Stožárová svorkovnice pro dva napájecí kabely s dvěma pojistkami pro svítidla, včetně montáže do stožáru	ks	-3,00	771,54	-2 314,63
46	880.03.06	Stožár výškysadový, ocelový včetně antikorozní úpravy žárovým zinkováním a montáže do betonové patky	ks	-10,00	4 804,33	-48 043,29
47	880.03.07	Výložník pro jedno svítidlo o délce cca 0,5m	ks	-7,00	894,30	-6 260,13
48	880.03.08	Výložník pro dvě svítidla o délce cca 0,5m	ks	-3,00	1 238,28	-3 714,84
49						
50	8.3	Ostatní				
51	880.04.01	Vytýčení kabelové trasy v zastavěné oblasti	km	-0,50	2 742,86	-1 371,43
52	880.04.02	Zajištění vytýčení ostatních podzemních sítí ve spolupráci se správci sítí	km	-3,50	997,12	-3 489,94
53	880.04.03	Vytýčení polohy stožárů geodetem	ks	-10,00	57,14	-571,43
54	880.04.03	Revize, měření	kpl	-1,00	9 142,86	-9 142,86
55						
Celková cena díla						-335 025,79
Celková cena díla po zaokrouhlení						-335 026,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Odečet (méněpráce) obsahuje všechny výměry i ceny správně převzaté z nabídkového rozpočtu.

Sanklaan
 26.2.2014

 Šlikova 127
 460 06 LIBEREC 7
 telefon 245 614 881

TYL-00103768

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. méněpráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kúsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘBU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle **§ 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ** nebo,
- 3.2. dle **§ 23 odst. 4 písm. a) ZVZ** nebo,
- 3.3. dle **§ 23 odst. 4 písm. b) ZVZ** nebo,
- 3.4. dle **§ 12 odst. 3 ZVZ**, postupem dle **§ 18 odst. 5 ZVZ**.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci**
Odpočtu venkovních výsuvných látkových markýz, slunečních senzorů a otřesových senzorů
- 2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : duben / 2014**
- 2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -211.429,-Kč bez DPH**
- 2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 1.4.2014

Za zhotovitele

 **GEMO**

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, I. zsce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-078 B VCP - Odečet markýz

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	40S	venkovní výsuvná látková markýza: - konstrukce markýzy kotvena na svislou plochu fasády přes zateplovací systém tl.200mm - kotevní prvky včetně distační podložky tl.200mm je dodávkou zhotovitele a dodavatele markýzy - vyložení markýzy - 2100mm	ks	- 4,0	30 888,20	- 123 553
2	41S	venkovní výsuvná látková markýza: - konstrukce markýzy kotvena na svislou plochu fasády přes zateplovací systém tl.200mm - kotevní prvky včetně distační podložky tl.200mm je dodávkou zhotovitele a dodavatele markýzy - vyložení markýzy - 2100mm	ks	- 1,0	29 202,40	- 29 202
3	42S	venkovní výsuvná látková markýza: - konstrukce markýzy kotvena na svislou plochu fasády přes zateplovací systém tl.200mm - kotevní prvky včetně distační podložky tl.200mm je dodávkou zhotovitele a dodavatele markýzy - vyložení markýzy - 2100mm	ks	- 2,0	21 417,60	- 42 835
4	44S	sluneční senzor včetně montážního příslušenství (umístění slunečních senzorů - dle dodavatele a zhotovitele stínící techniky)	ks	- 4,0	880,00	- 3 520
5	45S	otřesový senzor markýz včetně montážního příslušenství - pro zatažení markýzy při větším větrném vlivu (umístění otřesových senzorů - dle dodavatele a zhotovitele stínící techniky)	ks	- 7,0	880,00	- 6 160
6	998767203	Přesun hmot procentní pro stínící techniku v objektech v do 24 m	%	-205 270	3,00%	- 6 158
Celková cena díla						-211 428,51
Celková cena díla po zaokrouhlení						-211 429,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Méněpráce je cenově i výměrově v pořádku.

3.4.2014
PROFOB
Šimova 127
460 06 LIBEREC
telefon 048/511111