



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Technická univerzita v Liberci**

**Studentská 1402/2, Liberec**

**IČ: 467 47 885**

**Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Marie Křelinová**

### **DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3**

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“).

|                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název zakázky:</b>                 | <b>158_MK_Snížení energetické náročnosti objektů TUL</b>                                                              |
| <b>Interní číslo veřejné zakázky:</b> | 14/9615/158                                                                                                           |
| <b>Název programu:</b>                | Operační program životní prostředí                                                                                    |
| <b>Název projektů:</b>                | Snížení energetické náročnosti objektů kolejí F TUL v Liberci Harcově<br>Snížení energetické náročnosti objektu S TUL |
| <b>Akceptační čísla projektů:</b>     | 14209103, 14205923                                                                                                    |

Vážený uchazeči,

#### **ČÁST 1**

##### **k podanému dotazu:**

Žádáme o doplnění výkresů:

- A-403 LEGENDA PRACÍ (A-422 až A-426, A-431 až A-435, A-531 až A-532)
- A-422 TABULKY PSV – Hliníkové konstrukce A-453

##### **sdělujeme odpověď:**

A-403 viz. příloha – 158\_Příloha A-403

A-422 Číslo je uvedeno chybně, jde o přepis. Zadavatel opravuje následovně A-404 viz. příloha – 158\_Příloha A-404

##### **k podanému dotazu:**

*V některých položkách v soupisu prací a dodávek jsou uvedeny ceny za položky.*

*Jedná se například o položky:*

- Pol.č.70 - ÚPRAVY DETAILŮ ZAKONČENÍ IZOLANTŮ A FASÁDNÍCH STĚREK V MÍSTĚ ZAKONČENÍ U NEZATEPLOVANÝCH PLOCH FASÁDY, ÚPRAVY IZOLANTŮ V MÍSTECH VÝVODŮ VZT APOD, dořešení detailů, bude řešeno na místě s GP, cena : 25.000,-Kč
- Pol.č.91 - PRÍMÝ MATERIÁL DO POLOŽKY HZS - odhad 10.000,- Kč)
- Pol.č.96 - ostatní výkony\_práce projektanta\_statika ( 6. 000,- ) a jiné.

*Má uchazeč použít tyto ceny do jeho nabídky?*

##### **sdělujeme odpověď:**

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr (158\_Příloha 5. 1 - Výkaz výměr celek), který nahrazuje původní výkaz výměr (158\_Příloha č. 5.1 - VÝKAZ VYMĚR část 1 – F).





#### k podanému dotazu:

*V soupisu prací a dodávek jsou nastaveny výše procent pro VRN (územní vlivy, provozní vlivy, mimostavništní dopravu a zařízení stavenišť) a rezervu rozpočtu. Je uchazeč povinen výši těchto procent dodržet?*

#### sdělujeme odpověď:

Zadavatel přikládá upravený výkaz výměr (158\_Příloha 5. 1 - Výkaz výměr celek) , který nahrazuje původní výkaz výměr (158\_Příloha č. 5.1 - VÝKAZ VÝMĚR část 1 – F).

#### k podanému dotazu:

*V soupisu prací a dodávek jsou položky:*

- 77 – D + MTŽ BUDKA PRO RORÝSE – ozn. A – 81 a
- 78 – D + MTŽ TYPOVÁ ŠTĚRBINA PRO RORÝSE – ozn. A-82

*Žádáme zadavatele o bližší specifikaci výše uvedených položek (výkres apod).*

#### sdělujeme odpověď:

|     |    |           |                                                                                                              |    |        |
|-----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 011 | 77 | 95299 - R | D + MTŽ BUDKA PRO RORÝSE OBECNÉHO ( 4 komorová ) ozn. A - 81, umístění dle KÚ Libereckého kraje odboru ŽP    | ks | 8,000  |
| 011 | 78 | 95299 - R | D + MTŽ TYPOVÁ ŠTĚRBINA PRO NETOPÝRY ( 1 komorová ) ozn. A - 82, umístění dle KÚ Libereckého kraje odboru ŽP | ks | 24,000 |

#### k podanému dotazu:

*V soupisu prací a dodávek jsou položky:*

*Pol. č.211 - ÚPRAVA VENKOVNÍCH SVÍTIDEL, VODIČŮ, VYPÍNAČŮ, ČIDEL APOD. V MÍSTĚ PŘIDÁVANÉHO IZOLANTU VNĚJŠÍCH STĚN, VČ. REVIZE PO ÚPRAVÁCH, včetně kotvení a dle požadavku investora nutná rezerva – 1 soubor. Žádáme o bližší upřesnění položky (počty a rozměry jednotlivých prvků).*

- Pol.č.213 - ÚPRAVA VÝÚSTEK VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA FASÁDU včetně kotvení dle projektového řešení – 1 soubor.

*Žádáme o bližší upřesnění položky (počty a rozměry jednotlivých prvků).*

#### sdělujeme odpověď:

#### 1FAS – 1E ( tedy fasáda 1.etapa )

|     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
|-----|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 155 | 211 | R | Úprava venkovních svítidel, el. vodičů , vypínačů, čidel, zvonků apod. v místech přídavného izolantu u vnějších stěn bočních vchodů do objektu a to včetně revize po úpravách. Svitidla budou nová ( D + MTŽ ) s pohybovým čidlem, ostatní zařízení budou pouze upraveny. Počet bočních vchodů : 2 vchody | soub. | 1,000 |
| 158 | 213 | R | D + MTŽ výústek VZT na fasádě včetně prodloužení a kotvení, nutno konzultovat na stavbě, 4 x VZT velikost 200/200 mm , rozměry nutno zaměřit na stavbě                                                                                                                                                    | soub. | 1,000 |





## 2FAS – 2E ( tedy fasáda 2.etapa )

|     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 155 | 185 | 210001 | Úprava venkovních svítidel, el. vodičů , vypínačů, čidel, zvonků apod. v místech přídavného izolantu u vnějších stěn bočních vchodů do objektu a to včetně revize po úpravách. Svitidla budou nová ( D + MTŽ ) s pohybovým čidlem, ostatní zařízení budou pouze upraveny. Počet bočních vchodů : 2 vchody | soub. | 1,000 |
| 158 | 187 | R      | D + MTŽ výustek VZT na fasádě včetně prodloužení a kotvení, nutno konzultovat na stavbě, 2 x VZT velikost 200/200 mm + 1 x VZT velikost 600/600 mm , rozměry nutno zaměřit na stavbě                                                                                                                      | soub. | 1,000 |

### k podanému dotazu:

Žádáme o poskytnutí stavebního povolení (nebo ohlášení) vč. vyjádření všech dotčených orgánů státní správy.

### sdělujeme odpověď:

Stavební povolení bude k dispozici před zahájením stavby.

### k podanému dotazu:

V přílohách zadávací dokumentace je dokument: 158\_Příloha č. 5.1 - VÝKAZ VÝMĚR část 1 - F.xls. Dále je v zadávací dokumentaci dokument: část 1 - koleje F TUL|VV\_TUL\_CELEK\_2014\_03\_31\_RE03\_\_TISK\_.xls. Oba výše uvedené dokumenty jsou soupisy prací a dodávek. Žádáme zadavatele, aby určil, který ze soupisů prací a dodávek je závazný pro vypracování cenové nabídky.

### a k dotazu:

Dobrý den,

rádi bychom se zúčastnili výběrového řízení na obě části k výše uvedené veřejné zakázce. Ale chtěli bychom se informovat. Stáhli jsme si veškeré potřebné doklady, v zabalených složkách u obou částí jsou ještě celkové rozpočty/výkazy výměr. Mimo tyto složky, se zadávací dokumentací, máte výkazy výměr též k samostatným částím.

Můžete mi prosím sdělit, jaké výkazy prací a materiálu máme cenit? V zadávací dokumentaci tato informace není.

### sdělujeme odpověď:

**F** – Závazným pro vypracování cenové nabídky je nový výkaz výměr, který je přílohou této dodatečné informace (158\_Příloha 5. 1 - Výkaz výměr celek).

**S** - Soubor zvlášť a soubor v zazipované složce je totožný. Pro danou část je možné použít kterýkoli z nich.

## ČÁST 2

### k podanému dotazu:

Žádáme o poskytnutí stavebního povolení (nebo ohlášení) vč. vyjádření všech dotčených orgánů státní správy.

### sdělujeme odpověď:

Viz. příloha – Stavební povolení – budova S.

### k podanému dotazu:

Žádáme o bližší specifikaci a o poslání fotografií stávajících prvků pro zámečnické konstrukce. Jedná se o položky:





OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Z/11 – Výlepní plochy,  
Z/12 – Konstrukci osvětlení,  
Z/13 – Reklamní plochu,  
Z/19 – Římsovou tabuli  
Z/20 – Stropní tabuli

**sdělujeme odpověď:**

Z/11 – Výlepní plochy, Z/12 – Konstrukci osvětlení, Z/13 – Reklamní plocha



Z/19 – Římsová tabule





OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu



Z/20 – Stropní tabule





OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu



**k podanému dotazu:**

*Žádáme o bližší specifikaci položky č.9 – 417010100 – Osazení a dodávka kotvy posouvavé původní Ok na stěnu schodiště.*

**sdělujeme odpověď:**

Uchazeč použije nacenění tří lepených kotev do zdiva z plných cihel – chemická kotva DN 20 mm (např. HILTI ).

**k podanému dotazu:**

*Ve Výpisu výplní otvorů vnějších v pozici O/02 nejsou kompletní rozměry oken. Z důvodů jednotného ocenění všech uchazečů žádáme o doplnění výšky okna.*

**sdělujeme odpověď:**

Uchazeči použijí předpokládanou výšku 1,8m.

**k podanému dotazu:**

*Ve Výpisu výplní otvorů vnějších v pozicích O/31 a O/32 nejsou potřebné údaje nutné pro ocenění těchto pozic. Z důvodů jednotného ocenění všech uchazečů žádáme o doplnění rozměrů oken a o doplnění nákresu oken.*

**a**

*žádáme Vás laskavě o upřesnění u pol. O31 a O32 – suterénní okna u části 2.*

*V tabulce výplní a ve výkazu výměr je uveden celkový počet 6 ks. Dle výkresů, kde jsou okna uvedena v legendě prvků, ale nejsou označena, je počet vyšší.*

*Ve výkresu Půdorys 1PP je 7 ks a ve výkresu Půdorys 1NP je 5 ks.*

*Bude se oceňovat pouze 6 ks?*

*Které to jsou? Vzhledem k tomu, že nejsou uvedeny žádné rozměry ani v tabulce výplní, ani ve výkazu výměr (má být upřesněno na stavbě) nelze ani dopočítat alespoň přibližné rozměry pro ocenění.*

**sdělujeme odpověď:**

U oken:

O/31 – uchazeči pro jednotné ocenění nacení okna o velikosti 2000/3000mm. Okno je dělené na tři podélně stejné díly a na výšku bude děleno 2/3 a 1/3. Počet kusů 2.





OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

O/32 – uchazeči pro jednotné ocenění nacení okna o velikosti 750/1500mm – počet kusů 4.

**k podanému dotazu:**

*Žádáme o doplnění ZOV včetně situace, kde budou vyznačeny plochy pro zařízení staveniště zhotovitele.*

**sdělujeme odpověď:**

Zpracované zásady organizace výstavby, které by měly, mimo jiné, obsahovat dokumentaci pro pomocné konstrukce, lešení a montážní dokumentaci, jsou vždy součástí dodavatelské dokumentace, kterou zajišťuje zhotovitel.

Vzhledem k tomu, že pro účely staveniště nejsou k dispozici žádné pozemky ve vlastnictví objednatele, je součástí předmětu plnění rovněž zajištění záboru veřejného prostranství včetně nákladů na tento zábor. S majitelem sousedních pozemků, které jsou předmětem soukromého vlastnictví, TUL projednala souhlas se stavbou lešení a záboru pozemku v šíři 3 m od jižní fasády objektu (do ul. Řeznická). Veškeré další případné zábory zajistí zhotovitel.

**k podanému dotazu:**

*V dodatečné informaci č. 1) zástupce investora posunul předání staveniště na 3.Q roku 2015*

*V investorem předepsané smlouvě o dílo pro část 1 je ve čl. V. Doba provedení díla odstavec 5.1 uveden následující termín plnění:*

- *Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 120 dnů od převzetí staveniště*

*V investorem předepsané smlouvě o dílo pro část 2 je ve čl. V. Doba provedení díla odstavec 5.1 uveden následující termín plnění:*

- *Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 120 dnů od převzetí staveniště*

**sdělujeme odpověď:**

Zadavatel opravuje chybu v psaní v dodatečné informaci č. 1 týkající se Snížení energetické náročnosti objektu S TUL. Jedná se o předpokládaný termín **PŘEVZETÍ STAVBY**, který je stanoven do konce 3. čtvrtletí roku 2015.

**PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Z důvodu podání výše uvedené dodatečné informace **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 1. 2015 do 10:00 hodin.** Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek 19. 1. 2015 v 10:00 hodin na adrese Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, zasedací místnost – 8. patro, 461 17 Liberec 1.

V Liberci dne 12. 12. 2014

Mgr. Marie Křelinová

**PŘÍLOHY:**

158\_Příloha DI 3 - A-403

158\_Příloha DI 3 - A-404

158\_Příloha 5. 1 - Výkaz výměr celek

158\_Příloha DI 3 - Stavební povolení - budova S

