LEGENDA PRACÍ - nový stav :

A-6a

Venkovní parapety - OKNA + MIV

pol.č. : 101 až 104, 121 až 125, 301 až 302, 321 až 324

_ nový parapet ..... např. Al , TiZn .... tl. 0,70 mm ..... RŠ 330 mm (nebo dle potřeby)
včetně dilatací (zajistí odborná firma) !

_ bude provedeno oplechování venkovních parapetů oken
- _ materiál : např. Al tl. 0,7 mm (klempířská kapsa + podtmelení zespodu)
- _ lepení parapetu např. PU tmelem (k ostění a v ploše)
  bok parapetu přihnut k ostění (vrchní část !)
- _ detaily provedení budou upřesněny na stavbě před výrobou !
  (přeložení okraje svislého boku oplechování, přesah přes okraj zateplení a pod.)
- _ detaily v ostění do tvaru " U " ! ! ! ... detaily budou projednány před výrobou na stavbě !

_ POZOR _ NENÍ VYZNAČENO NA VÝKRESE ! ! !

A-6b

Krycí lišta _ spodní části lodžiových příložek

_ krycí lišta..... např. Al.... tl. 0,70 mm ..... RŠ 330 mm (nebo dle potřeby)
_ detail bude vyřešen na stavbě

_ 1. etapa : L= (25+10) * 1,4 *2 = 98 m
_ 2. etapa : L= 22 * 1,4 *2 = 61,6 m

A-7

Venkovní parapety - prosklené hliníkové stěny

pol.č. : 201, 202, 203, 221, 222, 223, 224

_ nový parapet ..... Al - barva červená tl. dle pořeby .....cca. RŠ 330 mm (nebo dle potřeby)
včetně dilatací (zajistí odborná firma) !

A-11

Krycí okapová lišta ve štítě ..... délka L= 17 M

_ bude provedena dodávka a montáž (D + MTŽ) nové krycí a okapové AL lišty
_ barva červená ....cca. RŠ 330 mm (nebo dle potřeby)

A-12

Dilatační spára objektu

_ v zateplení bude proveden dilatační profil průběžný s pryžovou dilatační páskou
s oboustranným rohovým profilem a skleněnou síťovinou

_ 1. etapa : cca. 26 m
_ 2. etapa : cca. 26 m

A-14

Hromosvod - _ 1. etapa : 4 ks _ 2. etapa : 4 ks

_ svislé svody budou nové dle platné ČSN včetně kotvení v původních pozicích
_ provedení dle platných ČSN (zajistí stavba ! ! !)

A-15

Okapový chodník - kolem objektu

_ bude provedeno zasypání výkopu po provedení hydroizolace a XPS
_ bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic 500 / 500 / 50 mm - povrch hladký
+ bet. krajovka včetně obetonování + podsyp cca. tl. 200 mm
_ 1. etapa : L = 60 m, A = 0,5 x 60 = 30,0 m2
_ 2. etapa : L = 60 m, A = 0,5 x 60 = 30,0 m2

A-16

Sádrokartonové předsazené stěny - u oken

_ bude provedena montáž předsazených stěn z interiéru naproti MIV a nadpraží okna
_ jedná se o plochu : cca. 6,0 m2 v každém pokoji
- _ 1. etapa : počet pokojů ..... 95 ks A = 6 x 95 = 570 m2
- _ 2. etapa : počet pokojů ..... 95 ks A = 6 x 95 = 570 m2

A-17

Vnitřní stěna - u prosklené stěny

_ bude provedena nová rozdělovací stěna ze sádrokartonu tl. 75 mm (dle sloupku hliníkové stěny)
pohledové plochy : cca. 2,0 m2 s oboustranným sádrokartonem a MW tl. 60 mm

A-18

Žaluzie a vývody do fasády VZT

_ bude provedena náhrada všech výústek a žaluzií VZT - výměna nutno posoudit na stavbě ! !

_ POZOR _ NENÍ VYZNAČENO NA VÝKRESE ! ! !

A-19

Komín - samostatná konstrukce

_ bude provedeno překotvení skrz novou MIV
nutno po rozkrytí projednat na stavbě
_ pokud bude nutno překotvení

A-20

Asfaltový pás - hydroizolace

_ bude provedena oprava obnažené hydroizolace - včetně natavení nového afaltového pásu
na svislou část —— 1 x modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl 4,0 mm
včetně penetrace
_ 1. etapa : A = 7,5 x4 = 30,0 m2
_ 2. etapa : A = 7,5 x4 = 30,0 m2

A-22

Odfukové potrubí _plynu

_ bude provedena nová dodávka a montáž odfukového potrubí plynu

A-23

Atika - větrací otvory - 1.etapa ..... 68 ks
Atika - větrací otvory - 2.etapa ..... 84 ks

_ budou ponechány beze změny tak jak jsou .... střecha se převádí na jednoplášťovou !
_ viz. projekt zateplení střechy ! ! !

A-24

Zábradlí z hliníkových profilů ..... 1. etapa : 25 +10 = 35 ks ..... 2. etapa : 22 ks

_ rozměry : cca. 3500 x 1100 mm + kotvy
_ rozměry a provedení : bude upřesněno na stavbě dle zaměření (před výrobou ! !)
(provedení dle nabídky dodavatele)
_ materiál hlavního rámu : hliníkový profil (Al.)
_ materiál výplně : tyčová z hliníkového profilu profilu (Al.)
_kotvící materiál (šrouby, vruty - nerez ! ! !)
_ zástupce investora musí odsouhlasit provedení (vzhledové řešení, proporce a barevnost)
..... a to před výrobou ! ! - koordinaci zajistí stavba ! ! !
_ výrobce dodá statický výpočet konstrukce zábradlí včetně kotvení
_ schéma zábradlí :



zábradlí provést dle _ ČSN 74 3305 (02 / 2008)
včetně kotvení a umístění (např. mezera mezi podlahou a zábradlím)
(zajistí výrobce a dodavatel ! ! !)

Poznámka :

_ zábradlí nutno umístit tak, jak bylo dříve - tedy před okrajem okapové hrahy lodžie
_ má to tedy návaznost na provedení a konstrukci zábradlí včetně uchycení
bude nutno provést uchycení zábradlí ze spodu ! !
_ konstrukce a uchycení bude projednána na stavbě za účasti projektanta !
a to před provedením nových tepelných izolací lodžiových stěn ! ! ! zajistí stavba !

VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING.L.BRAUN	ING.J.NOVOTNÝ	ING.J.NOVOTNÝ
KRAJ : LIBERECKÝ		OBEC : LIBERE C

INVESTOR : Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

TU Liberec - blok " F " kolejí Harcov
- zateplení objektu, výměna obvodových výplní

LEGENDA PRACÍ _
A-6 až A-24 nový stav

Inpos-projekt, s.r.o.
Nitranská 381/7a
460 12 Liberec 3
Tel. : 482 710 025
Fax.: 482 710 009

Č.ZAKÁZKY	12-12P
STUPEŇ	DSP
DATUM	04 / 2012
REVIZE	2015_01_10_re1
D.1.1 _ ARCH-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
1 : ---	A-2