

ROZPOČET

Stavba: Výměna střešních oken TUL

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Technická Univerzita v Liberci

Zhotovitel:

Datum: 16.08.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
			D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
1	K	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	100,000	0,00	0,00	21,0
2	K	003	941111211	Příplatek za lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití "30 dnů" 100*30	m2	3 000,000	0,00	0,00	21,0
						3 000,000			
3	K	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	100,000	0,00	0,00	21,0
			D 99	Přesun hmot				0,00	
4	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,063	0,00	0,00	21,0
5	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 4,063*20	t	81,260	0,00	0,00	21,0
						81,260			
6	K	013	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu střešní okna	t	3,250	0,00	0,00	21,0
7	K	013	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	0,286	0,00	0,00	21,0
8	K	013	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	0,409	0,00	0,00	21,0
			D PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
			D 712	Povlakové krytiny				0,00	
9	K	712	712631111	Provedení povlakové krytiny střež přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho přibitím	m2	16,100	0,00	0,00	21,0
10	M	MAT	628220060	pás asfaltovaný V13	m2	18,515	0,00	0,00	21,0
11	K	712	712641559	Provedení povlakové krytiny střež přes 30° pásy přitavením NAIP 2*25,1	m2	50,200	0,00	0,00	21,0
						50,200			
12	M	MAT	628321340	asfaltový modifikovaný pás	m2	31,375	0,00	0,00	21,0
13	M	MAT	628522640	pás s modifikovaným asfaltem s polyester vložkou a posypem	m2	31,375	0,00	0,00	21,0
14	K	712	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,317	0,00	0,00	21,0
			D 713	Izolace tepelné				0,00	
15	K	713	713111125	Montáž izolace tepelné stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek "TI z XPS 140mm-dolní" 8 "TI z XPS 140mm-horní" 2,3	m2	10,300	0,00	0,00	21,0
						8,000			
						2,300			
				Součet		10,300			
16	M	MAT	283764240	deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 30 SF 140 mm	m2	11,330	0,00	0,00	21,0
17	K	713	713131111	Montáž izolace tepelné-klín z exstr.polystyrenu 50x100mm-dl.27,84m	m	27,840	0,00	0,00	21,0
18	M	MAT	283763660	polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 50 mm	m2	2,800	0,00	0,00	21,0
						2,800			
19	K	713	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,059	0,00	0,00	21,0
			D 762	Konstrukce tesařské				0,00	
20	K	762	762813120	Montáž vrchního záklopu z desek cementotřískových na sraz	m2	12,000	0,00	0,00	21,0
21	M	MAT	595907430	deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm tl.2,4 cm	m2	12,960	0,00	0,00	21,0
22	K	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,442	0,00	0,00	21,0
			D 763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
23	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	20,000	0,00	0,00	21,0
24	K	763	763261121	Podkroví ze sádrovláknitých desek 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,000	0,00	0,00	21,0
25	K	763	763261121.1	Podkroví ze sádrovláknitých desek 1x12,5..Příplatek za nestandardní napojení	m2	20,000	0,00	0,00	21,0
26	K	763	763261821	Demontáž podkroví ze sádrovláknitých desek s ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	11,000	0,00	0,00	21,0
27	K	763	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,704	0,00	0,00	21,0
			D 764	Konstrukce klempířské				0,00	
28	K	764	764410850	Demontáž stávajícího oplechování rš do 330 mm 23*1,4+2*27,84	m	87,880	0,00	0,00	21,0
						87,880			
29	K	764	764711115	Oplechování oken-horní,dolní rš 330 mm-poplast.plech	m	55,800	0,00	0,00	21,0
30	K	764	764721113	Oplechování okraje střechy poplast.plech rš 200 mm	m	6,300	0,00	0,00	21,0
31	K	764	764731112	Oplechování u atiky poplast.plech rš do 200 mm	m	30,300	0,00	0,00	21,0
32	K	764	764731113	Oplechování okraje oken poplast.plech rš 250 mm	m	3,800	0,00	0,00	21,0
33	K	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,222	0,00	0,00	21,0

	D	765	Konstrukce pokrývačské					0,00	
34	K	765 765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do sutí	m2	43,000	0,00	0,00	21,0	
35	K	765 765151811	Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m2	43,000	0,00	0,00	21,0	
36	K	765 765153003	modifikovaný v celé ploše samolepící asfaltový šindel vč. podkladového pásu	m2	43,000	0,00	0,00	21,0	
37	K	765 998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,409	0,00	0,00	21,0	
	D	767	Konstrukce zámečnické					0,00	
38	K	767 767311370	Dodávka a montáž-prosklený šikmý plášť dle specifikace PD	m2	34,100	0,00	0,00	21,0	
39	K	767 767631800	Demontáž oken stávajících - šikmých	m2	50,000	0,00	0,00	21,0	
40	K	767 767995114	Montáž pomocného profilu U50 pro připevnění cementotřískových desek 5,59*50,2	kg	280,618	0,00	0,00	21,0	
41	M	MAT 133844100	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 50 Hmotnost: 5,59 kg/m	t	0,281	0,00	0,00	21,0	
42	K	767 998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,324	0,00	0,00	21,0	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					0,00	
43	K	784 784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	170,000	0,00	0,00	21,0	
44	K	784 784171115	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	34,100	0,00	0,00	21,0	
45	K	784 784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m	m2	170,000	0,00	0,00	21,0	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
46	K	000 030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	0,00	0,00	21,0	
47	K	000 070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	0,00	0,00	21,0	
48	K	000 080001000	Mimostaveništní doprava	Kč	1,000	0,00	0,00	21,0	
			Celkem					0,00	

