

## ASPE 9

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr

Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL  
 číslo a název SO: SO 101 Parkoviště  
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Technická specifikace
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací	KPL	1,0		0,00	
2	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE realizační dokumentace stavby RDS, dokumentace skutečného provedení stavby, upřesnění detailů	KPL	1,0		0,00	
3	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	KPL	1,0		0,00	
4	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ochrana staveniště v průběhu výstavby proti vniknutí třetí osoby, případně provizorní dopravní značení	KPL	1,0		0,00	
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>					
5	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC odstranění vegetačních tvárníc u vjezdu na dotčenou plochu	M3	0,8		0,00	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
			1*0.8=0.8 [A]					
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odstranění stávající konstrukce hřiště v tl. 150 mm	M3	140,3		0,00	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
			935*0.15=140.3 [A]					
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění betonových obrubníků vymezujících plochu hřiště	M	37,0		0,00	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
			37=37.0 [A]					
8	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY ornice bude sejmuta v tl. 100 mm a bude uskladněna v místě stavby pro možnost zpětného využití	M3	14,0		0,00	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy
			140*0.1=14.0 [A]					

9	12221		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 3 úprava svahu po odstranění tribuně, odstranění zemního materiálu v místě rozšíření plochy hřiště	M3	22,3	0,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené <input type="checkbox"/></li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření <input type="checkbox"/></li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění <input type="checkbox"/></li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost <input type="checkbox"/></li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) <input type="checkbox"/></li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody <input type="checkbox"/></li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů <input type="checkbox"/></li> <li>- vytahování a nošení výkopku <input type="checkbox"/></li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy <input type="checkbox"/></li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny <input type="checkbox"/></li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek <input type="checkbox"/></li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování <input type="checkbox"/></li> <li>- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů <input type="checkbox"/></li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování <input type="checkbox"/></li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka <input type="checkbox"/></li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě <input type="checkbox"/></li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti <input type="checkbox"/></li> </ul>
---	-------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66\*0.15+0.5713+1.48\*8=22.3 [A]

10	12331		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 4 provedení výkopu na zemní pláň pro možnost uložení nové konstrukce plochy parkoviště	M3	268,1	0,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené <input type="checkbox"/></li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření <input type="checkbox"/></li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění <input type="checkbox"/></li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost <input type="checkbox"/></li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) <input type="checkbox"/></li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody <input type="checkbox"/></li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů <input type="checkbox"/></li> <li>- vytahování a nošení výkopku <input type="checkbox"/></li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy <input type="checkbox"/></li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny <input type="checkbox"/></li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek <input type="checkbox"/></li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování <input type="checkbox"/></li> <li>- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů <input type="checkbox"/></li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování <input type="checkbox"/></li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka <input type="checkbox"/></li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě <input type="checkbox"/></li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti <input type="checkbox"/></li> </ul>
----	-------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

968\*0.26+40\*0.41=268.1 [A]

11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 před pokládkou konstrukčních vrstev zpevněné plochy bude provedena úprava pláně 998=998.0 [A]	M2	998,0		0,00	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	
12	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování svahu v místě odstraněné tribuny. tl. ornice 150 mm po dohodě s TDI lze použít ornici vytěženou a uskladněnou v místě stavby 70*0.15=10.5 [A]	M3	10,5		0,00	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
13	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ohumusování ostatních nezpevněných ploch v hranicích úprav pol. vč. nákupu materiálu, dovozu a rozprostření (205-70)*0.15+10*0.2=22.3 [A]	M3	22,3		0,00	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM pol. vč. zálivky, pokosení a vyhrabání pokosu 205=205.0 [A]	M2	205,0		0,00	Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	
15	18411		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY vysazení polehových keřů v prostoru záhonu, je uvažováno s 5 ks/m2 5*10=50.0 [A]	KUS	50,0		0,00	Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	
16	18461		MULČOVÁNÍ povrchová úprava záhonu tl. 50 mm 10*0.05=0.5 [A]	M2	0,5		0,00	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>						<b>0,00</b>	
<b>2</b>		<b>Základy</b>							
17	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE separační geotextilie pod konstrukcí parkoviště 998=998.0 [A]	M2	998,0		0,00	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	
<b>2</b>		<b>Základy</b>						<b>0,00</b>	
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>							
18	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD fr. 32-63 tl. 150 mm 998*0.15=149.7 [A]	M3	149,7		0,00	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	

19	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD fr. 0-32 tl. 150 mm	M3	141,6	0,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě □</li> <li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy □</li> <li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu □</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □</li> <li>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů □</li> <li>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</li> </ul>
----	-------	---	----------------------------------------------------------	----	-------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

944\*0.15=141.6 [A]

20	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM kce typ B - betonová dlažba 100 x 200 mm - kryt vyhrazených stání	M2	37,0	0,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě □</li> <li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy □</li> <li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu □</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □</li> <li>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů □</li> <li>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy □</li> </ul> <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>
----	--------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37=37.0 [A]

21	582625	a	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC typ obruby 2 - bet. dlažba 200x200 mm	M2	30,4	0,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě □</li> <li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy □</li> <li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu □</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □</li> <li>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů □</li> <li>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy □</li> </ul> <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>
----	--------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

152\*0.2=30.4 [A]

22	582625	b	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC obruba typ 3 - bet. dlažba 100 x 200 mm	M2	19,4	0,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</li> <li>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</li> </ul> Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.
----	--------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

194\*0.1=19.4 [A]

23	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM vegetační tvárnice 400x600 mm, výplň otvorů drobným drceným kamenivem max 1 cm pod okraj pojížděné plochy	M2	865,0	0,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</li> <li>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</li> </ul> Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.
----	-------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

865=865.0 [A]

5

Komunikace

0,00

9

Ostatní konstrukce a práce

24	914111		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ SDZ IP 12 s piktogramem vozíčkáře + E 1 ("2x")	KUS	2,0	0,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou</li> <li>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</li> <li>- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie</li> </ul>
----	--------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2=2.0 [A]

25	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	1,0	0,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou</li> <li>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</li> <li>- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie</li> </ul>
----	--------	--	----------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1=1.0 [A]

26	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ betonový obrubník 100x250x1000 mm do bet. lože C 12/15-XC2	M	98,0	0,00	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
----	-------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86+12=98.0 [A]

27	936502		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK stojan na jízdní kola s opěrnými oblouky □ pol. vč. dovozu a montáže - kotvení do země 1=1.0 [A]	KS	1,0		0,00	
28	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ odstranění stávající konstrukce tribuny - betonové desky 137*0.08*0.7=7.7 [A]	M3	7,7		0,00	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, □ - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
29	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU odstranění betonových základů odstraňované dřevěné stavby 2*3*0,5*0.5=1.5 [A]	M3	1,5		0,00	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, □ - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
30	96617		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA odstranění dřevěné stavby umístěné u vjezdu na dotčenou plochu 1=1.0 [A]	KPL	1,0		0,00	- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, □ - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>0,00</b>	
<b>Rekapitulace</b>		<b>Cena celková:</b>					<b>0,00</b>	
		<b>DPH:</b>					<b>0,00</b>	
		<b>Cena s daní:</b>					<b>0,00</b>	