

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

| Č. | PRVEK | POZNÁMKA | POČET KUSŮ |
|---|--------------------------------------|--|------------|
|  | Stávající jímací soustava | Bude demontováno. Po provedení zateplovacího systému bude znovu osazeno použitím nového kotevního systému. Kotvení plotna 100x100 mm, 5 mm plech, navařená k pův.seřízlému kotvení 2 x vysokopevnostní kotevní šroub ø 12 na chem. kotvu min.pevnosti 20 MPa | - |
|  | Tabulky, el. krabičky | Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazeny zpět informační tabulky a nové el. krabičky. Kotvení vrutem a hmoždinkou. | 5 |
|  | Stávající revizní dvířka | Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazeny nová dvířka použitím nového kotevního systému. Kotvení vrutem a hmoždinkou. | - |
|  | Osvětlení, kamera | Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazena nová stropní světla. Kotvení vrutem a hmoždinkou. | 1 |
|  | Stojany na vlajky | Budou demontovány. Bude provedeno obroušení a nátěr. Po provedení zateplovacího systému budou zpětně montována pomocí nového kotevního systému. | 2 |
|  | Kamery | Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou zpětně osazeny. Kotvení vrutem a hmoždinkou. | 2 |
|  | Anténa | Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně osazena. | 2 |
|  | Vyústění kanalizace | Bude demontováno. Po provedení zateplovacího systému bude osazeno nové vyústění kanalizace. | - |
|  | Ventilační hlavice | Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně osazena. | 4 |
|  | Sněhový zachytač | Sněhový zachytač dvoutýčový z nerezové oceli kotvený na stojatou drážku - falce, výška zachytače od krytiny 100 mm, celkem 68,15 bm. | - |
|  | Výlepní plocha | Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude montována nová konstrukce výlepní plochy. | 1 |
|  | Konstrukce osvětlení reklamní plochy | Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně osazena. | 2 |
|  | Reklamní plocha | Bude demontována. Bude proveden úprava kotevního systému. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně osazena. | 1 |
|  | Trvalá pamětní deska (dotace) | Informační tabulka o spolufinancování SFŽP – požadavky na vzhled a umístění LX. VÝZVA OPŽP - OBLAST 3.2.1 | 1 |
|  | Dočasný velkoplošný panel (dotace) | Informační tabulka o spolufinancování SFŽP – požadavky na vzhled a umístění LX. VÝZVA OPŽP - OBLAST 3.2.1 | 1 |
|  | Siréna | Stávající konstrukci sirény demontova, očistit a opatřit základním a 2x vrchním ochranným nátěrem. po opravě a dokončení oplechování atiky a provést zpětnou montáž na stejné místo | 1 |
|  | Okenní mříže | Budou demontovány. Bude provedeno obroušení a nátěr. Po provedení oprav budou zpětně montována pomocí nového kotevního systému. | 2 |
|  | Okenní mříže | Budou demontovány. Bude provedeno obroušení a nátěr. Po provedení oprav budou zpětně montována pomocí nového kotevního systému. | 4 |
|  | Římsová tabule | Bude demontována. Bude provedeno obroušení a nátěr rámu. Do rámu bude vsazeno nové zasklení. Po provedení oprav bude zpětně montována pomocí nového kotevního systému. | 1 |
|  | Stropní tabule | Bude demontována. Bude provedeno obroušení a nátěr rámu. Do rámu bude vsazeno stávající zasklení. Po provedení oprav bude zpětně montována pomocí nového kotevního systému. | 1 |