

**AKCE: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU S TUL
V LIBERCI - STARÉ MĚSTO**

**INVESTOR: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1402/2,
461 17, LIBEREC 1**

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

DLE DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DODAVATEL:

ADRESA:

TELEFON, E-MAIL:

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE:

ZPRACOVÁNO: _____

RAZÍTKO, PODPIS: _____

REKAPITULACE NÁKLADŮ

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
------------------------------------	--

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
------------------------------------	--

NÁKLADY DODAVATELE CELKEM (BEZ DPH)	
--	--

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (21%)

NÁKLADY DODAVATELE CELKEM (VČ. DPH)	
--	--

ROZPOČET

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
Objekt: OBJEKT S TUL V LIBERCI - STARÉ MĚSTO
Datum: 24.06.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
1		Zemní práce				0,00
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	29,370		0,00
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,748		0,00
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,289		0,00
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,289		0,00
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,920		0,00
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	8,459		0,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
7	34227252	Příčky - dozdivky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,860		0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8	41332131	Zastropení krycího bloku z plynosilikátu monolitickým betonem s výztuží a ztraceným bedněním z cementovláknitých desek tl.20 mm - úprava A	m2	2,250		0,00
9	417010100	Osazení a dodávka kotvy posouvané původní OK na stěnu schodiště	kus	3,000		0,00
5		Komunikace				0,00
10	59684112	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do suchého betonu vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	29,370		0,00
11	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	33,776		0,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
12	612321140	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně malých opravovaných ploch v interiéru	m2	20,000		0,00
13	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	1 003,400		0,00
14	28376361	desky z fenolické pěny, tl. 30 mm pro ostění, nadpraží a parapet	m2	128,263		0,00
15	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	2 132,418		0,00
16	631403130	minerální vlna s podélným vláknem 500x1000x160 mm	m2	2 132,441		0,00
17	631403110	minerální vlna s podélným vláknem 500x1000x140 mm - sokl	m2	42,626		0,00
18	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	42,498		0,00
19	2837638	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 140 mm - sokl nad terénem do 0,5m	m2	43,348		0,00
20	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	8,552		0,00
21	283763830	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 120 mm - přístavek	m2	8,723		0,00
22	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	67,630		0,00
23	59051400	lišta základací s okapničkou, ozn. E01a	m	67,630		0,00
24	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	2 429,400		0,00
25	590514800	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m, ozn. E03	m	855,600		0,00
26	590514920	profil zakončovací nadokenní s okapničkou a tkaninou 100/100 mm, ozn. E02	m	282,200		0,00
27	59051476.1	profil okenní ukončovací s tkaninou 100/100mm, ozn. E05	m	1 009,400		0,00
28	590514940	připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou 100/100mm, ozn. E04	m	282,200		0,00
29	62232112	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně vč.říms	m2	135,077		0,00
30	62232510	Vyspravení stávající konstrukce vápenocementovou omítkou vč. případné sanace z 20%	m2	378,760		0,00
31	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	2,400		0,00
32	622325103	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	62,007		0,00
33	62232515	Vyspravení stávající historické konstrukce vápennou omítkou vč. opravy štukatérských prvků (říms, šambrán atd...) ze 40%	m2	318,369		0,00
34	62232516	Vyspravení stávajícího pohledu v hlavním vstupu vč. potřebných úprav a detailů	m2	25,428		0,00
35	6223810	Vápenná omítka tl. 1,0 mm pro historické stavby vč. štukatérských prvků (říms, šambrán atd...)	m2	318,369		0,00
36	622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	2 141,678		0,00
37	622381012	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějšího ostění	m2	139,587		0,00
38	6223812	Vápenná omítka tl. 1,0 mm pro historické stavby ostění	m2	48,650		0,00
39	62238200	Barevný fasádní nátěr neopravovaných ploch (stejný odstín probarvené stěrky)	m2	50,000		0,00
40	622384000	Příprava podkladu fasádní omítky latek lepicí stěrkou s vloženou armovací tkaninou a penetračním nátěrem	m2	199,484		0,00
41	62251105	Tenkovrstvá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - marmolit	m2	84,288		0,00
42	622618111	Antigrffiti nátěr dvojnásobný dočasný transparentní vnějších stěn provedený ručně	m2	36,020		0,00
43	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	523,020		0,00

44	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou s odmašťovacím prostředkem	m2	2 558,485		0,00
45	631311100	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 (lože pod hranolky 80/80 mm)	m3	1,440		0,00
46	631319170	Příplatek k mazanině za stržení mazaniny a dodání sítě Kari 100/100/6 mm	m2	0,270		0,00
47	63131918	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za realizaci přesné nivelety	m3	1,440		0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
48	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	58,740		0,00
49	59217211	obrubník betonový šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	59,000		0,00
50	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	3 467,828		0,00
51	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za pronájem dle potřeb dodavatele	m2	3 467,828		0,00
52	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	3 467,828		0,00
53	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 467,828		0,00
54	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a každý další den za pronájem dle potřeb dodavatele	m2	3 467,828		0,00
55	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 467,828		0,00
56	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	1,900		0,00
57	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	3,000		0,00
58	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za pronájem dle potřeb dodavatele	m	1,900		0,00
59	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za pronájem dle potřeb dodavatele	m	3,000		0,00
60	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	1,900		0,00
61	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	3,000		0,00
62	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000		0,00
63	95290212	Úklid střechy, lokálně v interiéru a okolí objektu po ukončení stavební činnosti	hod	30,000		0,00
64	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	23,740		0,00
65	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	199,212		0,00
66	968062300	Vybourání střešních oken vel. do 1,5 m2	kus	4,000		0,00
67	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	502,120		0,00
68	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	54,600		0,00
69	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	11,080		0,00
70	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	46,290		0,00
71	978013191.1	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,000		0,00
72	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 %	m2	12,400		0,00
73	978015361	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 50 %	m2	62,007		0,00
74	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 100 %	m2	105,217		0,00
75	97807142	Odstranění izolace na fasádě do cca tl.60mm vč. povrchové úpravy a případné úpravy povrchu po odstranění	m2	542,000		0,00
76	999000107	Zjišťovací, sondovací a zkušební práce - účtováno dle stavebního deníku	hod	25,000		0,00
77	999000116	Demontáž samostatně neuvedených prvků bránících zhotovení zateplení vč. likvidace	hod	40,000		0,00
78	999110100	Šetrná demontáž a zpětná montáž hromosvodné soustavy ve fasádě vč. prodloužení potřebných částí a revize, ozn. Z01	bm	210,000		0,00
79	999910200	Šetrná demontáž hromosvodu na střeše, vč. zázpisu stávající instalace, ozn. Z01	m2	600,000		0,00
80	999910300	Instalace nového hromosvodu z Cu ve stejném rozsahu původního vč. revize, ozn. Z01	m2	600,000		0,00
81	999110510	Zednické připomoci	hod	70,000		0,00
82	999110511	Drobné bourací a demontážní práce	hod	40,000		0,00
83	999910131	Montáž a dodávka plastové větrací mřížky na výšku latě - 60 mm	bm	60,604		0,00
84	999910132	Montáž a dodávka plastové větrací mřížky na výšku latě - 40mm	bm	54,608		0,00
85	999910160	Demontáž betonových dlaždic pod konstrukcí satelitu	m2	4,600		0,00
86	999910180	Odpojení, zabezpečení stávajících elektroinstalací, drobné úpravy a zapojení elektro	hod	50,000		0,00
87	999910210	Vyřízení stávající krytiny a tepelné izolace	m2	17,667		0,00
997 Přesun sutě						0,00
88	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	121,360		0,00
89	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	121,360		0,00
90	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (po odpočtu kovových prvků)	t	121,360		0,00
91	99701351	Odpočet (přípočet) za likvidaci kovových prvků	t	3,000		0,00
92	997013801.1	Poplatek za uložení čisté stavební suti na skládce (skládkovné)	t	8,471		0,00
93	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	94,341		0,00
94	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,300		0,00

95	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) - dřevo, SDK, ostatní	t	0,700		0,00
998		Přesun hmot				0,00
96	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	127,408		0,00
PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
97	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	73,108		0,00
98	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,022		0,00
99	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	73,108		0,00
100	62852254.1	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	87,730		0,00
101	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm	m2	30,610		0,00
102	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,501		0,00
712		Povlakové krytiny				0,00
103	71234165	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP kotvením celoplošným	m2	332,350		0,00
104	62852254	pás asfaltovaný modifikovaný SBS podkladní	m2	382,203		0,00
105	71234166	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP kotvením a bodovým natavením k podkladnímu pásu	m2	332,350		0,00
106	62852257	pás asfaltovaný modifikovaný SBS vrchní s břídlíčným posypem a vlivem omezení šíření plamene	m2	382,203		0,00
107	71236170	Montáž a dodávka systémové podkladní fólie falcovaného Cu plechu	m2	201,101		0,00
108	71236200	Montáž a dodávka pojistné hydroizolace	m2	158,081		0,00
109	71236300	Montáž a dodávka těsnící pásky mezi dřevěnou konstrukcí a pojistnou hydroizolací šikmin	bm	862,260		0,00
110	712591587	Provedení povlakové krytiny obých střech přibitím pásů hřebíky	m2	311,728		0,00
111	62821228	pás asfaltovaný typu R	m2	358,487		0,00
112	712800100	Doplnění asfaltového pásu nad hranol po vyříznutí pásu v šíři 50 cm	bm	117,780		0,00
113	712800900	Provedení hydroizolace a souvisejících prací na střeše spojovacího krčku	m2	60,200		0,00
114	998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	t	7,366		0,00
713		Izolace tepelné				0,00
115	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,560		0,00
116	283000710	polystyren extrudovaný XPS tl.80 mm - prahový pás stavební úpravy d	m2	0,571		0,00
117	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	30,610		0,00
118	28376384	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 140 mm - sokl	m2	31,222		0,00
119	713140853	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	79,020		0,00
120	7131411	Montáž izolace tepelné střech dvouvrstvé	m2	776,020		0,00
121	63150000	deska izolační pro ploché střechy minerální vlna celkové tl. 300 mm	m2	791,540		0,00
122	713500100	Doplnění vyříznuté tepelné izolace po instalaci distančních hranolů (nový materiál minerální vata)	m2	8,245		0,00
123	998713104	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	6,254		0,00
762		Konstrukce tesařské				0,00
124	76234101	Bednění střech rovných z desek OSB tl 20 mm na sraz šroubovaných	m2	3,990		0,00
125	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	643,020		0,00
126	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	17,683		0,00
127	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	23,712		0,00
128	762342210	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 750 mm	m2	643,020		0,00
129	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	2,268		0,00
130	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	23,044		0,00
131	762751110	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	1 021,000		0,00
132	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	3,270		0,00
133	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	3,270		0,00
134	762822100	Montáž stropního (podkladního) trámu kotvením, resp.doplňovaná konstrukce krovu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	312,143		0,00
135	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1,443		0,00
136	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 (doplňované ve stávajícím krovu)	m3	1,650		0,00
137	762842100	Doplnění konstrukce z cementovláknitých desek tl.20 mm - obklad hranolu u nadřímsového žlabu v šíři 80 mm	m	30,870		0,00
138	998762104	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	t	15,201		0,00
763		Konstrukce suché výstavby				0,00
139	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	21,000		0,00
140	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	21,000		0,00
141	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,263		0,00
764		Konstrukce klempířské				0,00

142	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	51,300		0,00
143	764211201	Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 30°	m2	71,259		0,00
144	764211203	Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu přes 45°	m2	111,871		0,00
145	76422222	Oplechování Cu střešní krytiny rš 330 mm lištou se zatmelením	m	68,740		0,00
146	7642312	Okapnice Cu pod nástřešní žlab rš 450 mm	m	3,300		0,00
147	76423123	Okapnice Cu pro asf. krytinu rš 330 mm	m	60,733		0,00
148	764236404	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm, ozn. O01-O30	m	287,200		0,00
149	764238404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Cu plechu do rš 330 mm, ozn. K05, K08	m	33,300		0,00
150	764238405	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Cu plechu do rš 400 mm, K06, K07	m	20,500		0,00
151	764238411	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Cu plechu rš přes 670 mm, ozn. K03,K04,K13	m2	46,800		0,00
152	76423926	Lemování prostupů potrubí střešní krytinou Cu rš do 330 mm	kus	4,000		0,00
153	76424623	Ventilační nástavec Cu D 100-125 mm se stříškou výšky 400 mm	kus	52,000		0,00
154	76424630	Ventilační nástavec Cu obdélníkový 125/400 mm se stříškou výšky 400 mm	kus	4,000		0,00
155	76425320	Žlab Cu nadřímsový hranatý rš 450 mm v hácích s okapničkou, ozn. K01	m	44,600		0,00
156	764255203	Žlab Cu nástřešní oblý rš 660 mm vč.háků	m	3,300		0,00
157	76431184	Demontáž krytina z plechových šablon sklon přes 45°	m2	88,442		0,00
158	764311842	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon přes 45° plocha přes 25 m2	m2	31,839		0,00
159	764322840	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 500 mm do 30°	m	64,033		0,00
160	764334850	Demontáž lemování zdí a konstrukcí plochá střecha s krycím plechem do rš 500 mm	m	108,740		0,00
161	764345831	Demontáž ventilační nástavec průměr do 150 mm do 30°	kus	52,000		0,00
162	764353850	Demontáž žlab nadřímsový hranatý v lůžku rš 600 mm do 30°	m	18,640		0,00
163	764353852	Demontáž žlab nadřímsový hranatý v lůžku rš 600 mm přes 45°	m	41,964		0,00
164	764355812	Demontáž žlab nástřešní oblý rš 660 mm přes 45°	m	3,300		0,00
165	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	258,600		0,00
166	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	17,770		0,00
167	764422810	Demontáž oplechování říms rš do 800 mm	m	60,604		0,00
168	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	27,600		0,00
169	76445480	Demontáž trouby kruhové průměr 125 mm	m	241,200		0,00
170	76451028	Oplechování Cu parapetů rš 1200 mm včetně rohů	m	3,000		0,00
171	76452127	Oplechování Cu říms pod žlabem rš 550 mm, ozn. K10	m	36,000		0,00
172	76453026	Oplechování Cu zdí rš 750 mm včetně rohů, ozn. K11, K12	m	32,400		0,00
173	76455420	Odpadní trouby Cu kruhové D 120 mm vč.napojení na odpady v nižších podlažích, ozn. K02	m	73,500		0,00
174	76455500	Montáž a dodávka plastové napojovací trubky na geigr v barvě Cu délky 2,5 m	kus	8,000		0,00
175	76455590	Montáž a dodávka plastového větracího prvku horní dutiny DN 100 mm s napojovacím talířem pro asfaltovou krytinu	kus	6,000		0,00
176	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	4,281		0,00
765		Konstrukce pokrývačské				0,00
177	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	23,429		0,00
178	765151811	Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m2	23,429		0,00
766		Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				0,00
179	7666910010	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 1600x1800mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn.01	kus	30,000		0,00
180	7666910015	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 1600x1700mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 02	kus	5,000		0,00
181	7666910020	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 1300x2200mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 03	kus	10,000		0,00
182	7666910025	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 500x1500mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 04	kus	24,000		0,00
183	7666910027	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 2000x2000mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 05	kus	2,000		0,00
184	7666910035	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 900x2200mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 07	kus	45,000		0,00
185	7666910040	Montáž a dodávka střešních dřevěných oken vel. 1200x1400mm vč. vnitřního parapetu systémových detailů, ozn. 06	kus	2,000		0,00
186	7666910041	Montáž a dodávka střešních dřevěných oken vel. 1200x1400mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 08	kus	1,000		0,00
187	7666910042	Montáž a dodávka střešních dřevěných oken vel. 700x1700mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 09	kus	1,000		0,00
188	7666910045	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 2400x2000mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 10	kus	1,000		0,00
189	7666910052	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 3600x2000mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 13	kus	1,000		0,00
190	7666910050	Montáž a dodávka střešních dřevěných oken vel. 3700x2000mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 11	kus	1,000		0,00

191	7666910051	Montáž a dodávka střešních dřevěných oken vel. 1200x2000mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 12	kus	2,000		0,00
192	7666910053	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 1600x1700mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 15	kus	4,000		0,00
193	7666910055	Montáž a dodávka střešních dřevěných oken vel. 2000x1200mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 14	kus	2,000		0,00
194	7666910060	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 2800x1500mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 25	kus	5,000		0,00
195	7666910065	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 1300x1500mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 18	kus	8,000		0,00
196	7666910070	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 1300x2000mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 19	kus	2,000		0,00
197	7666910075	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 1500x1900mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 16	kus	20,000		0,00
198	7666910076	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 1500x1700mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 17	kus	20,000		0,00
199	7666910077	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 3600x2000mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 20	kus	3,000		0,00
200	7666910078	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 1300x1400mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 26	kus	4,000		0,00
201	7666910079	Montáž a dodávka dřevěných dveří střešních vel. 1200x1900mm vč. prahu a systémových detailů, ozn. 27	kus	2,000		0,00
202	7666910080	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 900x1100mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 30	kus	9,000		0,00
203	7666910082	Montáž a dodávka dřevěných suterenního oken vel. - upřesněna na stavbě, vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 31	kus	2,000		0,00
204	7666910083	Montáž a dodávka dřevěných suterenního oken vel. - upřesněna na stavbě, vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 32	kus	4,000		0,00
205	7666910085	Montáž a dodávka dřevěných oken vel. 1800x1900mm vč. vnitřního parapetu a systémových detailů, ozn. 28	kus	4,000		0,00
206	7666910090	Repase vstupních dřevěných dveří vel. 2000x3500mm vč. systémových detailů, ozn. 23	kus	1,000		0,00
207	7666910095	Repase vstupních dřevěných dveří vel. 1900x3200mm vč. systémových detailů, ozn. 29	kus	1,000		0,00
208	7666910110	Montáž a dodávka dřevěného výkladce vel. 5200x2600mm vč. systémových detailů, ozn. 22	ks	1,000		0,00
209	7666910100	Montáž a dodávka dřevěného výkladce vel. 5200x2600mm vč. systémových detailů, ozn. 21	ks	1,000		0,00
210	7666910120	Montáž a dodávka dřevěného výkladce vel. 5500x3500mm vč. systémových detailů, ozn. 24	ks	2,000		0,00
211	7666910130	Demontáž reklamní tabule vel. 5200x1300mm, vyčištění dutiny, zhodnocení stavu nosné konstrukce, oprava nosné konstrukce, izolace minerální vatou, zaklopení OSB deskou tl. 15 mm, natažení drátkové folie, osazení plechové tabule vč. systémových detailů, ozn.	ks	2,000		0,00
212	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000		0,00
213	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 10 cm	kus	2,000		0,00
214	611000560	upravený prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 130-135 cm š 10 cm	kus	2,000		0,00
215	766920120	Úprava a repase s povrchovou úpravou dvoukřídlových dveří vel. 135/190 cm	kus	2,000		0,00

767 Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot a finální povrchové úpravy

0,00

216	7677229	Demontáž stávajícího prahu dvoukřídlových dveří	kus	2,000		0,00
217	767910100	Montáž a dodávka uhlíku 40/60/3mm na propojení konců zárubně dl. 130-135 cm vč. zkrácení + úpravy stávající zárubně	kus	2,000		0,00
218	767920600	Šetrná demontáž, dočasné přemístění a nové osazení nosné OK technologie na připravené konstrukce	kg	500,000		0,00
219	76799670	Šetrná demontáž a zpětná montáž okeních mříží vč. nové povrchové úpravy, ozn. Z17,18	m2	31,890		0,00
220	76799675	Demontáž římsové tabule vel. cca 18,0*0,75 m, obroušení a nátěr rámu, montáž nového zasklení vč. nového kotevního systému a likvidace, ozn. Z19	ks	1,000		0,00
221	76799680	Šetrná demontáž, zpětná montáž, nová povrchová úprava stropní tabule vč. nového kotevního systému, ozn. Z20	m2	19,775		0,00
222	767110105	Šetrná demontáž a zpětná montáž kamer, ozn. Z04,06	ks	3,000		0,00
223	767110106	Šetrná demontáž a zpětná montáž ventilační hlavice, ozn. Z09	ks	4,000		0,00
224	767110115	Demontáž fasádních tabulek a el. krabiček vč. likvidace, ozn. Z02	ks	5,000		0,00
225	767110225	Šetrná demontáž, zpětná montáž (úprava) reklamních ploch na fasádě vč. osvětlení, úprava kotevního systému s vazbou na KZS (Z11,Z12,Z13)	kus	1,000		0,00
226	767110226	Montáž a dodávka fasádních tabulek a el. krabiček, ozn. Z02	ks	5,000		0,00
227	767110240	Šetrná demontáž a zpětná montáž antény, vč. povrchových úprav před zpětnou montáží, ozn. Z07	ks	2,000		0,00
228	767110340	Šetrná demontáž a zpětná montáž čísel popisných, reklamních ploch na fasádě, tabulek, atd..	hod	15,000		0,00
229	767110345	Montáž a dodávka sněhových dvoutýčových zachytávačů z nerez oceli vč. kotvení, Z10	bm	68,150		0,00
230	767110346	Šetrná demontáž a zpětná montáž stojanů na vlajky vč. povrchové úpravy a kotvení, ozn. Z05	ks	2,000		0,00

231	767110347	Montáž a dodávka dočasného velkoplošného informačního panelu vel.5100x2400mm vč. nosné konstrukce a kotvení do betonových patek, ozn. Z15 (obsah zajišťuje investor)	ks	1,000		0,00
232	767110348	Montáž trvalé pamětní desky vel.300x400mm vč. kotvení, ozn. Z14 (obsah a výrobu zajišťuje investor)	ks	1,000		0,00
233	767910181	Šetrná demontáž, zpětná montáž a povrchová úprava nátěrem (2x vrch + základ + očištění) konstrukce sirény, ozn. Z16	kus	1,000		0,00
781 Obklady keramické			0,00			
234	781474100	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč.přípravy podkladu	m2	3,000		0,00
235	59761000	obkládačky keramické	m2	3,120		0,00
236	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	0,047		0,00
783 Nátěry			0,00			
237	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	34,200		0,00
238	783783312	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	1 480,229		0,00
239	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	143,710		0,00
784 Malby			0,00			
240	784211000	Malba interiérových nových konstrukcí vč.souvisejících původních ploch	m2	80,000		0,00
Celkem			0,00			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Popis	MJ
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady celkem			0,000 Kč
		Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,000 Kč
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč
		Zařízení staveniště	0,000 Kč
2	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč
3	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč
4	032503000	Skládky na staveništi	Kč
5	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč
6	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč
7	034203000	Oplocení staveniště - cca 2m od objektu	Kč
8	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč
9	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč
		Inženýrská činnost	0,000 Kč
10	043194000	Výtažná zkouška hydroizolace	Kč
11	045203000	Kompletační činnost (zejména zajištění smluv, konzultace, stavební deník, zákresy změn, spolupráce s koordinátorem BOZP, vedení stavby atd..)	Kč
12	045303000	Koordinační činnost	Kč