


PŮDORYS 2.NP. – NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/		PODLAHA		PODHLAD		OBKLAD	TYP	POZNÁMKY
		podlahy	schodiště	náslapná vrstva	SDK	výška/mm/	keramický			
2.01	CHODBA	4,80		TERACO	4,80	2,500				
2.02	CHODBA	4,65		ZÁTĚŽ. KOBEREC	4,65	2,500			c3	osazení PHP)**
2.03	PŘEDSIŇ	4,00		ZÁTĚŽ. KOBEREC	4,00	2,500			c1	
2.04	POKOJ	14,50		ZÁTĚŽ. KOBEREC	14,50	2,500			c3	
2.05	KUCHYŇ	8,00		LINO	8,00	2,500		ČÁST	c1 c2	
2.06	KOUPELNA+WC	3,40		KERAM.DLAŽBA	3,40	2,500			c2	
2.07	PŘEDSIŇ	4,80		LINO	5,30	2,500			c1	
2.08	KUCHYŇ	12,70		LINO	12,70	2,500		ČÁST	c1 c2	
2.09	POKOJ	18,20		ZÁTĚŽ. KOBEREC	18,20	2,500			c3	
2.10	KOUPELNA+WC	3,80		KERAM.DLAŽBA	3,70	2,500			c2	
2.11	WC	2,00		KERAM.DLAŽBA	2,00	2,500			c2	
2.12	VSTUP.PROSTOR	1,40		LINO	2,00	2,500			c1	

T.Z. – TECHNICKÁ ZPRÁVA  
PHP)\*\* PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ – VIZ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

LEGENDA ZNAČENÍ HMOT

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE – zděné
- CIHLA CP NA M2,5
- OBEZDÍVKY YTONG : P2-500 (75x249x599) / P2-500 (150x249x599)
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 140 mm
- BOURANÉ KONSTRUKCE – ZDĚNÉ, SDK, DVEŘE .....
- SDK
- SDK-MODRÁ AKUSTICKÁ PROTIPOŽÁRNÍ MA(DF)
- SDK-MODRÁ AKUSTICKÁ PROTIPOŽÁRNÍ IMPREGNOVANÁ MA(DFH2)

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH PŘÍČEK A PŘEDSTĚN – VIZ TABULKY PSV ... (A)(B)...


- UT TOPENÍ
- ZTI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
- VZD VZDUCHOTECHNIKA
- NN ZAŘÍZENÍ SALBOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

POZNÁMKY:

- DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ – VIZ TABULKY PSV
- pozn. 1 ROZVODNA PRO UT BUDE VÝŠKOVĚ OSAZENA POD STROPNÍ TRÁMY 2.NP
- K01,2 KUCHYŇ – VÝPIS VIZ TABULKY PSV
- PL1,2..... PŘECHODOVÁ LIŠTA PODLAHOVÁ

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	NÁZEV/ROZMĚR	KS	DĚLKA /MM/	HMOTNOST (KG)
PRŽ	3 IPE 120	1	1000	31,2
HMOTNOST OCELI CELKEM /KG/				31,2



REPOS.Lbc,s.r.o.

IČO : 25447190  
8.BŘEZNA 12, 46001 LIBEREC 5

ZODP. PROJEKTANT

ING. D.VOJTIŠKOVÁ

KRESLIL

ING. JAN KUCHARÍK

KONTROLOVAL

ING. JAN KUCHARÍK

OBJEDNATEL

Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec

OBEC

Liberec15 – Harcov

NÁZEV

STAVEBNÍ ÚPRAVY  
OBJEKT Č. 376/1, HARC OV-LIBEREC  
PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY

VÝKR.

PŮDORYS 2.NP. – nový stav

DATUM

06/2017

SLOŽKA

ZAK.ČÍSLO

201703

STUPEŇ

PD-ZPD

MĚŘ.

VÝKR.č.

06

PARÉ

D.1.1