

# 1PP - bourání

pol.	m.č.	popis	jedn.	rozměr	doplň. rozměr	počet	pozn.
<b>Bourání trvalé</b>							
1-1	-1002	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-2	-1002	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-3	-1002	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-3*	-1002	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-4	-1003	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-5	-1004	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-6	-1005	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-7	-1006	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-8	-1009	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-9	-1009	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-10	-1016	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-11	-1057	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-12	-1020	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-13	-1017	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-14	-1019	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-15	-1018	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-16	-1026	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-17	-1027	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-18	-1028	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-19	-1028	podhled SDK		viz výkr.		1x	
1-20	-1025	podhled SDK		viz výkr.		1x	
2	-1024	plechové dveře dvoukřídlové otvíravé	mm	1430/1970		1ks	
2-1	-1006	dveře jednokřídlové obyčejné se zárubní	mm	800/1970		1ks	
3-1	-1036	odstranění omítky - včetně ostění	mm	dl. 4755	v.2660		
3-2	-1036	odstranění omítky	mm	dl. 4800	v.2660		
3-3	-1038	odstranění omítky včetně ostění	mm	dl.3380	v. 2670		

3-4	-1039	místní oprava stávající omítky s omyvatelným nátěrem v rozsahu 5% z plochy čelní stěny	m2	0,2			
3-5	-1034	odstranění omítky - cca 50%	m2	2,85			
3-6	-1033	oprava omítky v rozsahu cca 25%	m2	0,6			
4-1	-1038	betonová podlaha - ze 30% oprava výtluků v.cca 20mm	m2	3			
4-2	-1037	odstranění keramické dlažby včetně maltového lože	m2	20	tl. 30mm		
4-3	-1037	keramický sokl	bm	18,625			
4-4	-1036	betonová podlaha - očištění a odstranění nesoudržné vrchní vrstvy - předpokl. 15% z plochy	m2	3,5			
4-5	-1034	odstranění keramické dlažby	m2	6,5			
4-6	-1034	odstranění keram. soklu	bm	3,745			
4-7	-1030	stávající keramická dlažba - čištění	m2	15,6			
4-8	-1029	stávající keramická dlažba - čištění	m2	14,2			
4-9	-1029	odstranění keram. soklu	bm	12,3			
4-10	-1055	stávající keramická dlažba - čištění	m2	8,6			
4-11	-1055	odstranění keram. soklu	bm	7,7			
4-12	-1008	odstranění keramické dlažby včetně maltového lože	m2	15,2	tl.30mm		
4-13	-1008	odstranění keram.soklu	bm	8,575	v.100mm		
4-14	-1024	odstranění betonové podlahy	m2	16,8	tl. 100mm		
4-15	schodiště	odstranění keram.soklu	bm	8,9	v.100mm		
4-16	-1032	odstranění části keramické dlažby pro založení příčky + odstranění keram.soklu	m2	0,5	hl. 20mm		
5	-1006	zděná příčka tl.100	mm	350/1970		1x	
6	-1008	zděná příčka(obnovení dveřního otvoru) včetně keramického obkladu z jedné strany	mm	860/2000	tl. 110	1x	

7	-1038	odstranění stávajících dveří - z m.č. -1039 zazděny	mm	850/1970	tl.?	1x	
8	-1037,-1036,- 1034	uprava plechových dveří před novým nátěrem včetně zárubní (odmaštění, přebroušení zárubní cca 5% plochy)	mm	850/1970	zár.tl.180	3x	
9	-1024	vybourání výklenku do výšky nadpaží	m2	1,37	tl. 80mm	1x	
10	-1024	obnovení původního okna - zazděno včetně zateplení z vnější strany	mm	1170/590	tl. 365		
11	-1036	kovové konstrukce (nosníky) - očistit včetně poklopů a L profilů pro uložení plechů		1120		3x	
12	-1036, -1035	vyčištění části pod prahem - beton (rozdrcený)	mm	850/180	hl. cca 40	2x	
13	-1001	odstranění hydrantové skříně	mm	600/600	hl. 200	1x	
14	-1008	vybourání zárubní (dveře zachovat)	mm	800/1970	levé	1x	
15	-1005	pro VZD odbourat část překladu - předpokl. 50mm nutno podezdít otvor - viz nový stav	mm	350/50 600/50	tl. 480	2x 1x	
16-1	-1003	otvor - zdivo	mm	250/300	tl.360	1x	
16-2	-1004	otvor - zdivo	mm	250/300	tl.160	2x	
16-3	-1006	otvor - zdivo - součást změny výšky překladu	mm	250/300	tl. 330	1x	
16-4	-1003	otvor-zdivo	mm	350/300	tl. 360	1x	
16-5	-1004	otvor-zdivo	mm	350/300	tl. 160	2x	
16-6	-1006	otvor-zdivo	mm	300/300	tl. 330	1x	
17	-1006	vybourání stávajícího překladu		nezměřeno	tl. 330	1x	nutno podezdít nový překlad
18	-1032	otvor ve stropní konstrukci nad 1.pp.	mm	1850/350	tl. stropu 200mm	1x	VZD
19	-1005	odstranění cihelné příčky tl. 100mm až na izolaci (tl. podlahy cca 115mm)	mm	1755	v.2495	1x	
20	-1005	odstranění podlahy v nise na hydroizolaci	mm	1755	cca 115	1x	
21	-1002	odstranění nášlap. vrstvy - PVC	m2	46,91	tl.2mm	1x	

22	-1037	odstranit rámeček z L40/40/3 šroubovaný do podlahy	bm	1,38			
23	-1037	odstranit rámeček z L40/40/3 šroubovaný do podlahy	bm	3,28			
24	-1036	odstranění ocelového poklopu	mm	1100/700		1x	
25	-1006	odstranění podlahy v drážce š.200mm a hl. předpokládané cca 300mm (keramická dlažba, beton, izolace)	mm	200/2000	hl. 100	1x	ZI - voda
26	-1032	odstanění části podlahy včetně zeminy toto je předpoklad- nebylo možno ověřit)	mm	600/600	hl. cca 500	1x	ZI-kanalizace
27	-1030	odstranění dvevního křídla	mm	800/1970			

#### Bourání - okna

04	fasáda	dřevěné okno vodorovně dělené (sklopné a otočné)		1770/1770		10	
09	fasáda	plastové okno sklopné		1200/560		2	
10	fasáda	ocelové okno sklopné		1200/590		4	

#### Bourání venkovních konstrukcí

ad1	venek	zděný anglický dvorek uzavřený snímatelnou mříží	mm	1260/690/	hl. 1080	1ks	
ad2	venek	zděný anglický dvorek uzavřený snímatelnou mříží	mm	1520/625	hl. 1650	2ks	
ad3	venek	zděný anglický dvorek uzavřený snímatelnou mříží	mm	1485/625	hl. 1640	2ks	
tr-1	venek	odstranění zeminy pro osazení bet. osvětl. Prvku	m3	1,42		1x	