


řez A-A'



LEGENDA ZOBRAZENÍ

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- KONSTRUKCE NOVÉ
- DOZDÍVKA Z CIHEL PRO VNITŘNÍ ZDIVO tl.140 mm
malta systémová
- PŘÍČKY LEHKÉ - konkrétní skladba viz výkres A.06
- KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
- OBKLADY KERAMICKÉ (dle výběru investora)
- OBKLADY ZRCADLOVÉ - setava ze zavěšených dílů
- zrcadlové sklo min tl. 4mm s bezpečnostní folií lepené
na dřevěných deskách
- KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
- PODHLÉD - minerální vláknitý s viditelným roštem T24
svěšeným na ocelových závěsech kotvených do betonové
stropní konstrukce, kazety 600x600 mm, bílé

PŘÍPADNÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ V DOKUMENTACI OZNAČUJÍ VÝROBEK KE STANOVENÍ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ.
PRO REALIZACI LZE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK S MINIMÁLNĚ STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

ZAKÓTOVANÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU SKLADEBNÉ ROZMĚRY

Autorizční razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

DODATEK 01 - ZE DNE 27.01.2020

1/ DO STÁVAJÍCÍ SESTAVY OKEN V OBOU TĚLOCVIČNÁCH (MÍSTNOSTI 104 A 108) NEBUDOU OSAZOVÁNA VĚTRACÍ KŘÍDLA

2/ VĚTRÁNÍ BUDE ZABEZPEČENO INSTALACÍ LOKÁLNÍCH VZT VENTILÁTORŮ ZAVĚŠENÝCH POD PODHLEDEM NA OCELOVÉ KONZOLKY KOTVENÉ DO ŽB NADPRAŽÍ OKNA. VENTILÁTORY SLOUŽÍ PRO JEDNORÁZOVOU KRÁTKODOBOU VÝMĚNU VZDUCHU. PARAMETRY ZAŘÍZENÍ : POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DN400, V=2600m3/hod., dpext=90Pa, krycí mřížka na sání, 230V, vč. pružné manžety a montážní konzole

3/ PRO PROVEDENÍ PROSTUPU OKENNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU NAHRAZENA SKLA, DO KTERÝCH BUDE OSAZENA PROTIDEŠŤOVÁ SAMOTÍŽNÁ ŽALUZI (viz VZT), VÝPLNÍ Z DESKY S POVRCHEM HPL A JÁDREM Z XPS PĚNY. TLOUŠŤKA DESKY 35 MM. BAREVNOST - int. bílá / ext. červená (vyvzorkovat k ráům okna) PŘESNÝ ROZMĚR JE NUTNÉ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	649/2019
			Formát	4 x A4
Akce			Datum	27.01.2020
Název akce			Měřítko	1 : 50
REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY V RÁMCI PROJEKTU ERDF II			Číslo paré	Číslo výkresu
TUL - tělocvičny Harcov - objekt B				
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název výkresu			N.04 DOD 01	
PODÉLNÝ ŘEZ A-A'				
NOVÝ STAV				