

Poznámky:

- veškeré dvířka pro přístup k čistícím kusům kanalizace, popřípadě sifonům z barevek budou mít minimální rozměr 300 x 300mm pro přístup k instalačním prvkům budou mít rozměry 250 x 250mm a jsou součástí dodávky projektové dokumentace ZTI
- střešní vpusti, včetně specifikace nejsou součástí dodávky tohoto projektu ZTI, jsou řešeny samostatnou dokumentací "Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL 10/2017", připojení na ohřev řeší dokumentace elektroinstalace
- stávající ležatá kanalizace je zakreslena pouze orientačně z dostupných podkladů, před napojením nových svodů, je nutné provést její umístění signalizačním vyhledáním nebo kapacitní sondaží, který jsou součástí stavebního rozpočtu
- veškeré svody dešťové kanalizace budou od střešních vpustí zhotoveny nové a vedeny v původních trasách s napojením do ležaté části dešťové kanalizace, které dešťové beze změn
- tlaková proutsupů instalací ZTI v požadované odolnosti je provedeno dle projektu PBŘ, musí být přikupené pro provádění revizí o případnou výměnu, za technické zhotovení výhradně zodpovídá provádící firma
- veškeré prostupy pro instalace ZTI do průměru DN160 budou na stavbě provedeny na místě jádrovým vrtáním a jsou kompletní dodávku stavební části dokumentace

Upozornění:
Jdou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifické označení výrobku, zboží či služeb, které platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příklady popis řemeslného zpracování, vzájemného, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotovitel umožňuje v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. v plném znění použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.

Projektant	Investor	Projekční kancelář
Milan Klegner projekty - TZB Jiřlovská 388/3, Liberec 11 IČO:72663084, DIČ:CZ7103062564 klegy@volny.cz tel.: +420 605 448 869	Technická univerzita v Liberci Studentská 14022 Liberec-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Veseká 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotnyry@uniretlax.cz tel.:485 13 36 55, +420 602 433 611
Vedoucí proj. / Zodpovědný proj. / Vypracoval		Stupeň: DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný / Milan Klegner / Milan Klegner		Ev. číslo: 657/2019
mobil: 602 433 611 / mobil: 605 448 869 / mobil: 605 448 869		Formát: 21 x A4
Akce: REKONSTRUKCE KTV TUL HARCOV		Datum: 07/2019
		Měřítko: 1:50
Část: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, plyn		Stavební objekt / Č. výkresu
Výkres: Stoupačky splaškové a dešťové kanalizace č.2		--- / ZT-07