

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR
Trafostanice TS 35/0,4 kV, 2 x 1 600 kVA

ČÁST PRO OBJEKT „G“	0,00
ČÁST PRO OBJEKT „L“	0,00
Celkem trafostanice bez DPH (Kč)	0,00
DPH 21 %	0,00
Cena včetně DPH (Kč)	0,00

VÝKAZ VÝMÉR – Trafostanice TS 35/0,4 kV, 2 x 1 600 kVA, ČÁST PRO OBJEKT „G“							
P.Č.	NÁZEV	POZNÁMKA	ks/m	MONTÁŽ		MATERIÁL	
				Jednotlivá cena	Celkem	Jednotlivá cena	Celkem
	Rozváděč 35 kV – složený ze třech skříní, řazení K- K - K (3 x pole pro kabelový přívod)	Dodávka ČEZ	0		0,00		0,00
1	Rozváděč 35 kV – složený ze čtyř skříní (1 x pole pro přívod, 1 x pole primárního měření, 2 x pole pro splnění a jistiění transformátoru), typ MODULARC 36 kV, řazení poli K,M,T,T, měřící trafo proudů a napětí úředně cejchované, provedení dle technické specifikace ETS – 07		0,5		0,00		0,00
2	Trojfázový hermetizovaný olejový transformátor 35/0,4 kV, přirozené chlazení , zapojení Dyn1, jmenovitý výkon 1 600 kVA		1		0,00		0,00
3	Hlavní rozváděč NN s chráněnou kompenzací jalové elektrické energie, označený RH 1 + RC 1, provedení dle výkresu ETS-03	Dodávka dodavatele stavby	0		0,00		0,00
4	Hlavní rozváděč NN, označený RH 2, provedení dle výkresu ETS-02		0		0,00		0,00
5	Univerzální skříň měření USM provedení pro měření na straně VN		1		0,00		0,00
6	Dieselelektrický agregát OLYMPIAN GEP 200 kVA – STBY, výkon 160 kW, vč. Dobíječe baterie, dle technické specifikace ETS – 08		1		0,00		0,00
7	Ochranné a bezpečnostní pomůcky pro elektrické stanice dle ČSN 38 1981, tabulka č. 2, skupina 8a	kpl	1		0,00		0,00
8	Statický kompenzační kondenzátor, typ ČSAKP 6-0,4/8, výkon 8 kVAr		1		0,00		0,00
9	Kabel VN 35 kV-CXEKCY 1 x 50/16		35		0,00		0,00
10	Kabel VN 35 kV-AXEKVCE 1 x 120 mm2		3		0,00		0,00
11	T-konektor symetrický (pro kabel 35-AXEKVCE 120)		0		0,00		0,00
12	Koncovka ELTI vč. oka 50 mm2 (pro kabel 35-CXEKCY 50)		6		0,00		0,00
13	Koncovka ELTI vč. oka Al 120 mm2 (pro kabel 35-AXEKVCE 120)		3		0,00		0,00
14	Kabel vedení TRAFO – RH 1		177		0,00		0,00
15	Kabel vedení TRAFO – RH 2		0		0,00		0,00
16	Kabelová oka Cu 240		14		0,00		0,00
17	Kabel CYKY 5C x 2,5		15		0,00		0,00
18	Kabel CYKY 5C x 4		15		0,00		0,00
19	Kabel JYTY 7 x 1		20		0,00		0,00
20	kabel CYKY 4 x10 mm2		7		0,00		0,00
21	Kabelový žlab 100x100,vč. Konzol spojek apod.		12		0,00		0,00
22	Stavební elektroinstalace energobloku	kpl	1		0,00		0,00
23	Ochranná trubka korugovaná prům.150mm		6		0,00		0,00
24	Kabelová příchytka plastová pro kabel 35 kV		12		0,00		0,00
25	Tlumič vibrací a hluku trafo pod kolečko, pro uložení do ocel profilu U12		4		0,00		0,00
26	Zákryt z pletiva v rámech s dveřmi		1		0,00		0,00
27	Kolejnice pod transformátor z Uč 12, l = 1,5 m		2		0,00		0,00
28	Ocelový rám pod rozváděč RH 1 + RC 1		1		0,00		0,00
29	Ocelový rám pod rozváděč RH 2		0		0,00		0,00
30	Ocelový rám pod rozváděč 35 kV		1		0,00		0,00
31	Pásek FeZn 30x4		50		0,00		0,00
32	Podpěra zemního vedení na zeď PV		32		0,00		0,00
33	Zkušební svorka ZS		1		0,00		0,00
34	Odbočná a spojovací svorka		6		0,00		0,00
35	Gumový dielektrický koberec š.=1m		7		0,00		0,00
36	Protipožární ucpávka	m2	1		0,00		0,00
37	Soubor bezpečnostních tabulek		0,5		0,00		0,00
38	Dokumentace skutečného provedení		0,5		0,00		0,00
39	Zkouška kabelů a izolačního stavu měřicím vozem		1		0,00		0,00
40	Revize a zkoušky el. zařízení		0,5		0,00		0,00
41	Drobný materiál,pomocné práce		1		0,00		0,00
42	Kabel NN, CHBU 120 (propojení dieslu a RATS, propojení RH1.2 a RATS)	m	180		0,00		0,00
43	Ukončení kab. 1x120 mm2 vč. konc. , bez OK	ks	20		0,00		0,00
44	NHXN FE180/E30 - 5x16 (propojení RATS a RUPS, propojení UPS a RUPS)	m	20		0,00		0,00
45	Kabel CYKY-J 5x2,5 pevně uložený (vlastní spotřeba DAG)	m	15		0,00		0,00
46	Obestavění RATS požárním sádkartonem	m2	4		0,00		0,00
47	Celkem - montáž / dodávka				0,00		0,00
48	Celkem - montáž+dodávka						0,00

VÝKAZ VYMĚR – Trafostanice TS 35/0,4 kV, 2 x 1 600 kVA , ČÁST PRO OBJEKT “L“							
P.Č.	NÁZEV	POZNÁMKA	ks/m	MONTÁŽ		MATERIÁL	
				Jednotlivá cena	Celkem	Jednotlivá cena	Celkem
	Rozvaděč 35 kV – složený ze třech skříní, řazení K-K - K (3 x pole pro kabelový přívod)	Dodávka ČEZ	0		0,00		0,00
1	Rozvaděč 35 kV – složený ze čtyř skříní (1 x pole pro přívod, 1 x pole primárního měření, 2 x pole pro spínání a jištění transformátoru), typ MODULARC 36 kV, řazení polí K,M,T,T, měřicí trafa proudů a napětí úředně cejchované, provedení dle technické specifikace ETS – 07		0,50		0,00		0,00
2	Trojfázový hermetizovaný olejový transformátor 35/0,4 kV, přirozené chlazení , zapojení Dyn1, jmenovitý výkon 1 600 kVA		1		0,00		0,00
3	Hlavní rozvaděč NN s chráněnou kompenzací jalové elektrické energie, označený RH 1 + RC 1, provedení dle výkresu ETS-03		0		0,00		0,00
4	Hlavní rozvaděč NN, označený RH 2, provedení dle výkresu ETS-02	Dodávka dodavatele stavby	0		0,00		0,00
5	Univerzální skříň měření USM provedení pro měření na straně VN		0		0,00		0,00
6	Dieseλεκτρický agregát OLYMPIAN GEP 200 kVA – STBY, výkon 160 kW, vč. Dobíječe baterie, dle technické specifikace ETS – 08		0		0,00		0,00
7	Ochranné a bezpečnostní pomůcky pro elektrické stanice dle ČSN 38 1981, tabulka č. 2, skupina 8a	kpl	0		0,00		0,00
8	Statický kompenzační kondenzátor, typ CSAKP 6-0,4/8, výkon 8 kVAr		1		0,00		0,00
9	Kabel VN 35 kV-CXEKCY 1 x 50/16		35		0,00		0,00
10	Kabel VN 35 kV-AXEKVCE 1 x 120 mm2		3		0,00		0,00
11	T-konektor symetrický (pro kabel 35-AXEKVCE 120)		3		0,00		0,00
12	Koncovka EL TI vč. oka 50 mm2 (pro kabel 35-CXEKCY 50)		6		0,00		0,00
13	Koncovka EL TI vč. oka AI 120 mm2 (pro kabel 35-AXEKVCE 120)		3		0,00		0,00
14	Kabel vedení TRAF0 – RH 1		0		0,00		0,00
15	Kabel vedení TRAF0 – RH 2		120		0,00		0,00
16	Kabelová oka Cu 240		14		0,00		0,00
17	Kabel CYKY 5C x 2,5		0		0,00		0,00
18	Kabel CYKY 5C x 4		0		0,00		0,00
19	Kabel JYTY 7 x 1		0		0,00		0,00
20	kabel CYKY 4 x10 mm2		3,50		0,00		0,00
21	Kabelový žlab 100x100,vč. Konzol spojek apod.		6		0,00		0,00
22	Stavební elektroinstalace energobloku	kpl	0		0,00		0,00
23	Ochranná trubka korugovaná prům.150mm		6		0,00		0,00
24	Kabelová příchytka plastová pro kabel 35 kV		12		0,00		0,00
25	Tlumič vibrací a hluku trafa pod kolečko, pro uložení do ocel profilu U12		4		0,00		0,00
26	Zákryt z pletiva v rámech s dvěma		0		0,00		0,00
27	Kolejnice pod transformátor z Uč 12, l = 1,5 m		2		0,00		0,00
28	Ocelový rám pod rozvaděč RH 1 + RC 1		0		0,00		0,00
29	Ocelový rám pod rozvaděč RH 2		1		0,00		0,00
30	Ocelový rám pod rozvaděč 35 kV		0		0,00		0,00
31	Pásek FeZn 30x4		25		0,00		0,00
32	Podpěra zemního vedení na zeď PV		24		0,00		0,00
33	Zkušební svorka ZS		1		0,00		0,00
34	Odbočná a spojovací svorka		7		0,00		0,00
35	Gumový dielektrický koberec š.=1m		7		0,00		0,00
36	Protipožární ucpávka	m2	0		0,00		0,00
37	Soubor bezpečnostních tabulek		0,50		0,00		0,00
38	Dokumentace skutečného provedení		0,50		0,00		0,00
39	Zkouška kabelů a izolačního stavu měřícím vozem		0		0,00		0,00
40	Revize a zkoušky el. zařízení		0,5		0,00		0,00
41	Drobný materiál,pomocné práce		0		0,00		0,00
42	Celkem - montáž / dodávka				0,00		0,00
43	Celkem - montáž+dodávka						0,00